



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 378/2023 - SME

O **CONSELHO ESCOLAR DA EM SANTA HELENA** da Unidade Educacional **EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA** que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender ao **EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA**, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo **SEI nº 23.24.000022454-2**).

Enviar para o e-mail: emsantahelena@gmail.com com cópia para o email redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: **EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA, SEI 23.24.000022454-2**).

Objeto da contratação: - Retirada de paredes e porta do banheiro para aumentar o tamanho da cozinha;- Desinstalação da rede hidráulica (esgoto e água) do banheiro; - Retirada da porta da secretaria e fechamento do vão com alvenaria e reboco interno e externo, 2,50x1,00mt; - Na parede para o lado da secretaria correr massa e pintar, 2,50x1,00mt; - Retirada da janela e fechamento com alvenaria e reboco interno e externo, 3,50x1,80mt; - Abertura de vão na parede de fundo da sala para a construção do novo depósito, reenquadramento de 2,10x90cm para porta de acesso; - Demolição e construção de nova casa do gás 2,10x1,80mt, conforme normas do bombeiro (NORMAS NBR 13523/08 e NBR 14024/06); - Mudança da caixa de esgoto dos banheiros do ponto onde será ampliada a cozinha; - Fundação de dois pilares de sustentação, com viga simples para peso de telhas de fibrocimento, com ferragem cruzada, para novo telhado expansão da cozinha, 3,50x4,00mt; - Regularização do piso (nivelamento com o piso da sala existente); - Complemento de paredes para separação de ambientes c/ requadros de 1,20x0,60cm*2 para duas janelas e 1,40x1,20mt para uma janela lateral; - Reboco de paredes interno e externo 3,50x4,00x2,70mt complemento de paredes do depósito; - Serviço de serralheria para telhado da área nova cozinha 3,5x4mt; - Instalação de telhas térmicas área nova cozinha 3,5x4mt; - Instalação de nova rede de esgoto para pia; - Instalação de ponto de água para pia e bebedor; - Requadro do passa prato 1,40x1,20mt; - Instalação de pedra no passa prato; - Instalação de grade fixa com dobradiça interna e tela de fibra de vidro; - Instalação de ponto de iluminação no teto e tomadas na parede do depósito; - Remanejar interruptores, tomadas e iluminação no teto da sala existente e puxar novos pontos por dentro da parede para o outro lado da sala; - Nivelamento da parede da nova cozinha para receber o revestimento; - Nivelamento do teto da nova cozinha para receber pintura; - Instalação de revestimento parede cozinha 6,00x3,50x2,70mt; - Instalação de cerâmica no piso depósito 4,00x3,50mt; - Instalação de cerâmica no piso cozinha 6,00x3,5mt; - Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca o lado interno do



deposito 4,00x3,50mt; - Pintar com textura o lado externo do deposito 4,00x3,50mt; - Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca o teto da cozinha 6,00x3,50mt; - Instalação de 12,00mt de tubulação de rede de gás (NORMAS NBR 13523/08 e NBR 14024/06); - Instalação de pedra de mármore com dois batedores medida 1,00x0,70cm e duas pedras com furo para cubas grandes, medida da pedra 1,50x0,70cm, com reforço para peso; - Instalação de duas torneiras flexíveis para pia cozinha; - Instalação de pedra de mármore abaixo do passa prato tamanho 1,60x40cm; - Instalação de pedra de mármore para prateleiras no deposito, 3,50mt (5 unidades) + 2,00mt (2 unidades) em L na parede, com sustentação para peso, bancada para balança 1,00x50cm (1 unidade); - Instalação de portas de vidro (entrada cozinha e deposito); - Instalação de janelas de vidro no deposito; - Passagem de circuitos independentes para forno com fiação de 10mm; circuitos independentes para tomadas e iluminação, circuitos independentes para geladeira e freezer, circuitos independentes para balança e liquidificador, observação: os circuitos serão repassados para o quadro geral da escola; - Abertura de vão na parede da secretaria, reenquadramento de 2,10x80cm para porta de acesso; - Requadro do acesso ao atendimento da secretaria 1,30x1,20mt (subir 20cm com tijolo e requadrar 20cm pra cima,); - Instalação de vidro furo para atendimento, com grade de proteção larga; - Instalação de coifa industrial 1,7x0,80mt, com tubulação lateral saída pelo teto do deposito; - Retirada de revestimento parede da cozinha para transformar na sala da direção e coordenação 2,85x4,00mt; - Nivelamento do teto da antiga cozinha para receber pintura 2,85x4,00mt; - Instalação de janela de vidro; - Retirada da porta de entrada e da porta do deposito e requadramento para instalação de porta de vidro; - Instalação de portas de vidro; - Retirada da janela da sala para o deposito e fechamento do vão em alvenaria, reboco interno e externo; - Instalação de cerâmica no piso 2,85x4,00mt; - Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca paredes e teto 2,85x4,00mt; - Mudança de local e embutir na alvenaria quadro elétrico trifásico responsável pelo futuro sistema circuitos independentes de ar-condicionado com doze (12) disjuntores;

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp

2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3- Regularidade do Empregador (CAIXA).

<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

4- Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).

https://www.economia.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39



5- Certidão de Débitos Trabalhistas.

<https://www.tst.jus.br/servicos>

6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.

<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>

7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).

https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/

8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. "§ 4º.' No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **INEXEQUÍVEIS** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."

Goiânia, 14 de julho de 2023.

Nº	MÃO DE OBRA	Unid.	QUAN T	UNIT.	TOTAL
1	Retirada de paredes (8M ²) e porta do banheiro (2,10x0,80) para aumentar o tamanho da cozinha;	Und	1		R\$ -
2	Desinstalação da rede hidráulica (esgoto e água) do banheiro 4mt;	Und	1		R\$ -
3	Retirada da porta da secretaria e fechamento do vão com alvenaria e reboco interno e externo, 2,50x1,00mt;	Und	1		R\$ -
4	Na parede para o lado da secretaria correr massa e pintar, 2,50x1,00mt	Und	1		R\$ -
5	Retirada da janela e fechamento com alvenaria e reboco interno e externo, 3,50x1,80mt ;	Und	1		R\$ -
6	Abertura de vão na parede de fundo da sala para a construção do novo depósito, requadramento de 2,10x90cm para porta de acesso;	Und	1		R\$ -
7	Demolição e construção de nova casa do gás 2,10x1,80mt, conforme normas do bombeiro (NORMAS NBR 13523/08 e NBR 14024/06);	Und	1		R\$ -
8	Mudança da caixa de esgoto dos banheiros do ponto onde será ampliada a cozinha, distância de 7mt pra frente de onde ela está atualmente, com construção de caixa de esgoto em alvenaria tamanho 100x100;	Und	1		R\$ -
9	Fundação de dois pilares de sustentação 1,5mt para dentro do chão e 2,70mt de altura, pilar (1,5+2,70x30x12) com 3 vigas baldrame de 3,50x4,00mt para suportar o levante de paredes e 3 vigas simples de 3,50x4mt para peso de telhas de fibrocimento, com ferragem cruzada (23,40mt lineares), para novo telhado expansão da cozinha, 3,50x4,00mt;	Und	1		R\$ -
10	Regularização do piso (nivelamento com o piso da sala existente), 3,50x4,00mt;	Und	1		R\$ -
11	Complemento de paredes para separação de ambientes c/ requadros de 1,20x0,60cm*2 para duas janelas e 1,40x1,20mt para uma janela lateral;	M ²	42		R\$ -
12	Reboco de paredes interno e externo 3,50x4,00x2,70mt complemento de paredes do depósito;	M ²	81		R\$ -
13	Serviço de serralheria para telhado da área nova cozinha 3,5x4mt;	Und	1		R\$ -
14	Instalação de telhas térmicas área nova cozinha 3,5x4mt;	Und	1		R\$ -
15	Instalação de nova rede de esgoto para pia 17mt, com instalação de caixa de gordura;	Und	1		R\$ -
16	Instalação de ponto de água para pia e bebedor um ponto de 22mt;	Und	1		R\$ -

17	Requadro do passa prato 1,40x1,20mt;	Und	1		R\$ -
18	Instalação de pedra no passa prato 1,40x1,20mt;	Und	1		R\$ -
19	Instalação de grade fixa com dobradiça interna e tela de fibra de vidro, no passa prato 1,40x1,20mt;	Und	1		R\$ -
20	Instalação de 2 pontos de iluminação no teto e 3 tomadas na parede do depósito;	Und	4		R\$ -
21	Remanejar 1 interruptor, 4 tomadas e iluminação no teto da sala existente e puxar 2 novos pontos por dentro da parede para o outro lado da sala;	Und	9		R\$ -
22	Nivelamento da parede da nova cozinha para receber o revestimento;	M ²	33,6		R\$ -
23	Nivelamento do teto da nova cozinha para receber pintura;	M ²	21		R\$ -
24	Instalação de revestimento parede cozinha 6,00x3,50x2,70mt	M ²	51,3		R\$ -
25	Instalação de cerâmica no piso depósito 4,00x3,50mt;	M ²	14		R\$ -
26	Instalação de cerâmica no piso cozinha 6,00x3,5mt;	M ²	21		R\$ -
27	Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca o lado interno do depósito 4,00x3,50mt;	M ²	40,5		R\$ -
28	Pintar com textura o lado externo do depósito 4,00x3,50mt;	M ²	40,5		R\$ -
29	Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca o teto da cozinha 6,00x3,50mt;	M ²	21		R\$ -
30	Instalação de 12,00mt de tubulação de rede de gás (NORMAS NBR 13523/08 e NBR 14024/06);	Und	1		R\$ -
31	Instalação de pedra de mármore com dois batedores medida 1,00x0,70cm e duas pedras com furo para cubas grandes, medida da pedra 1,50x0,70cm, com reforço para peso;	Und	1		R\$ -
32	Instalação de duas torneiras fléxíveis para pia cozinha;	Und	2		R\$ -
33	Instalação de pedra de mármore abaixo do passa prato tamanho 1,60x40cm;	Und	1		R\$ -
34	Instalação de pedra de mármore para prateleiras no depósito, 3,50mt (5 unidades) + 2,00mt (2 unidades) em L na parede, com sustentação para peso, bancada para balança 1,00x50cm (1 unidade);	Und	8		R\$ -
35	Instalação de portas de vidro (entrada cozinha "2,10x0,90 com vidro fixo 0,90x0,40 e depósito 2,10x0,90);	Und	2		R\$ -

36	Instalação de janelas de vidro no depósito duas de 1,20x0,60 e uma lateral de 1,40x1,20mt;	Und	3		R\$ -
37	Passagem de circuitos independentes para forno com fiação de 10mm; circuitos independentes para tomadas e iluminação, circuitos independentes para geladeira e freezer, circuitos independentes para balança e liquidificador, observação: os circuitos serão repasados para o quadro geral da escola, total de 3 circuitos de iluminação, total de 11 circuitos de tomadas, sendo 2 de 20A com fio 10mm, e 9 simples;	Und	1		R\$ -
38	Abertura de vão na parede da secretaria, requadramento de 2,10x80cm para porta de acesso;	Und	1		R\$ -
39	Requadro do acesso ao atendimento da secretaria 1,30x1,20mt (subir 20cm com tijolo e requadrar 20cm pra cima,);	Und	1		R\$ -
40	Instalação de vidro furo para atendimento, com grade de proteção larga 1,30x1,20mt;	Und	1		R\$ -
41	Instalação de coifa industrial 1,7x0,80mt, com tubulação lateral saída pelo teto do depósito;	Und	1		R\$ -
42	Retirada de revestimento parede da cozinha para transformar na sala da direção e coordenação 2,85x4,00mt;	M ²	36,99		R\$ -
43	Nivelamento do teto da antiga cozinha para receber pintura 2,85x4,00mt;	M ²	36,99		R\$ -
44	Instalação de janela de vidro 1,50x1,20mt nova sala direção;	Und	1		R\$ -
45	Retirada da porta de entrada e da porta do depósito e requadramento para instalação de porta de vidro 2,10x0,80mt;	Und	2		R\$ -
46	Instalação de portas de vidro 2,10x0,80mt;	Und	2		R\$ -
47	Retirada da janela da sala para o depósito e fechamento do vão em alvenaria, reboco interno e externo 2,40x1,20mt;	Und	1		R\$ -
48	Instalação de cerâmica no piso 2,85x4,00mt;	M ²	11,4		R\$ -
49	Emassar, lixar e pintar com tinta acrílica fosca paredes e teto 2,85x4,00mt;	M ²	48,39		R\$ -
50	Mudança de local e embutir na alvenaria quadro elétrico trifásico responsável pelo futuro sistema circuitos independentes de ar-condicionado com doze (12) disjuntores;	Und	1		R\$ -
Preço Total					R\$ -

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Areia média	Mt	6		R\$ -
2	Brita 0	Mt	2		R\$ -
3	Cimento sc 50kg	Sc	30		R\$ -
4	Aditivo para massa, 2lt;	Und	2		R\$ -
5	Tijolo furado 9x14x29	Und	2500		R\$ -
6	Perfil enrijecido 100x40x6mt	Br	4		R\$ -
7	Tinta esmalte metal. Secagem rapida lata 3,6lt - cor branco brilhante;	Gl	5		R\$ -
8	Thinner 500 5lt;	Lt	3		R\$ -
9	Rolo espuma 15cm;	Und	3		R\$ -
10	Estopa 150gr;	Und	1		R\$ -
11	Pincel Plumatek 2"	Und	2		R\$ -
12	Telha isotérmica com acabamento 300mm	Mt	16		R\$ -
13	Parafuso para telha isotermica;	Und	96		R\$ -
14	Argamassa AC3 piso sobre piso	Sc	20		R\$ -
15	Argamassa AC2	Sc	24		R\$ -
16	Palha de aço	Und	12		R\$ -
17	Te esgoto 100mm;	Und	1		R\$ -
18	Joelho 90x100	Und	2		R\$ -
19	Luva 100	Und	2		R\$ -
20	Cano 100	Mt	8		R\$ -
21	Anel 100	Und	4		R\$ -
22	Caixa de gordura 250x250x50	Und	1		R\$ -

23	Cano 50mm	Mt	18		R\$ -
24	Te esgoto 50mm	Und	4		R\$ -
25	Joelho 90x50mm	Und	5		R\$ -
26	Luva 50mm	Und	8		R\$ -
27	Anel 50mm	Und	12		R\$ -
28	Engate entrada de água para pia 60cm;	Und	2		R\$ -
29	Silicone transparente tubo 400gr;	Und	1		R\$ -
30	Sifão p/ pia 0,80cm;	Und	2		R\$ -
31	Cano 25mm água fria;	Mt	24		R\$ -
32	Tee 25mm água fria;	Und	11		R\$ -
33	Joelho 90x25mm água fria;	Und	14		R\$ -
34	Te 25x3/4mm Bucha latão água fria;	Und	4		R\$ -
35	Joelho 25x3/4mm Bucha latão água fria;	Und	4		R\$ -
36	Luva 25x3/4 bucha de latão;	Und	4		R\$ -
37	Registro de gaveta com acabamento completo;	Und	1		R\$ -
38	Adptador 25x3/4;	Und	2		R\$ -
39	Luva 25mm lisa;	Und	8		R\$ -
40	Veda rosca 25mt tigre;	Und	2		R\$ -
41	Revestimento Branco Liso 32x54 (6,00x3,50x2,70mt);	M ²	59,3		R\$ -
42	Piso cerâmico acetinado, tamanho 56x56 (10,00x3,50);	M ²	39		R\$ -
43	Piso cerâmico acetinado, tamanho 56x56 (2,85x4,00+2,93x1,90);	M ²	19,967		R\$ -
44	Rejunte 1kg;	Sc	40		R\$ -
45	Espaçador/nivelador piso cortag 1mm, cx com 500un;	Cx	3		R\$ -

46	Cunha para Nivelador piso cortag;	Und	600		R\$ -
47	Tinta acrílica 18l - cor branco neve;	Lt	3		R\$ -
48	Textura 25kg - cor branco neve;	Lt	1		R\$ -
49	Massa 18kg para parede;	Lt	12		R\$ -
50	Selador parede lata 18lt;	Lt	2		R\$ -
51	Lixa parede;	Und	14		R\$ -
52	Rolo antigota 23cm;	Und	2		R\$ -
53	Fita crepe 48x50mm;	Und	2		R\$ -
54	Fio flexível 10mm - vermelho;	Mt	25		R\$ -
55	Fio flexível 10mm - azul;	Mt	25		R\$ -
56	Fio flexível 10mm - branco;	Mt	25		R\$ -
57	Quadro distribuição 4 elementos;	Und	1		R\$ -
58	Disjuntor 50a;	Und	1		R\$ -
59	Disjuntor 20a;	Und	2		R\$ -
60	Fio flexível 2,5mm - vermelho;	Mt	100		R\$ -
61	Fio flexível 2,5mm - azul;	Mt	100		R\$ -
62	Fio flexível 2,5mm - branco;	Mt	100		R\$ -
63	Fita isolante 20mt;	Und	2		R\$ -
64	Interruptor simples linha aria;	Und	3		R\$ -
65	Tomada simples 10a linha aria;	Und	5		R\$ -
66	Tomada dupla 10a linha aria;	Und	4		R\$ -
67	Tomada dupla 20a linha aria;	Und	2		R\$ -
68	Painel plafon luminária led pop sobrepor quadrado 24w 30x30;	Und	2		R\$ -
69	Luminaria Sobrepor Slim Led 18w 60cm Tubular Branca	Und	3		R\$ -
70	Mangueira corrugada 3/4 amarela anti chama;	Und	30		R\$ -
71	Caixa tomada 4x2;	Und	13		R\$ -
72	Gesso em pó sc 1kg;	Und	8		R\$ -
73	Pasta lubrificante bisnaga - para cano 175g;	Und	3		R\$ -
74	Cola cano 175g com pincel;	Und	4		R\$ -
75	Suporte grapa p/ fixar pedra mármore, 14x11x40cm	Und	31		R\$ -

76	Suporte grapa p/ fixar Pia Mármore, 14x11x60cm	Und	6		R\$ -
77	Pedra granito cinza para balcão secretária 1,30x0,40cm, com acabamento;	Und	1		R\$ -
78	Pedra granito cinza - para balcão abaixo passa prato 1,60x0,40, com acabamento;	Und	1		R\$ -
79	Pedra granito cinza - para balcão passa prato 1,40x0,40, com acabamento;	Und	1		R\$ -
80	Pedra granito cinza (acabamento simples) 3,20x0,45, com acabamento;	Und	5		R\$ -
81	Pedra granito cinza (acabamento simples) 2,00x0,45, com acabamento;	Und	2		R\$ -
82	Pedra granito cinza para balança 1,00x0,50, com acabamento;	Und	1		R\$ -
83	Pedra granito cinza para pia cozinha 3,50x0,70, com acabamento;	Und	1		R\$ -
84	Cuba Pia Industrial Inox430 60x50x35cm Cozinha	Und	1		R\$ -
85	Cuba Pia Industrial Inox430 40x30x20cm Cozinha	Und	1		R\$ -
86	Massa plastica 400gr	Und	2		R\$ -
87	Valvula inox para cuba pia cozinha 3 1/2	Und	2		R\$ -
88	Torneira gourmet flexivel 1/4v;	Und	2		R\$ -
89	Janela vidro para banheiro tamanho 50x50, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	2		R\$ -
90	Porta abrir 2,10x0,90, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	1		R\$ -
91	Porta de abrir 2,10x0,80, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	3		R\$ -
92	Porta abrir 2,10x0,90 com vidro fixo acima da porta tamanho 0,90x0,40cm, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	1		R\$ -
93	Janela cozinha tamanho 1.20x0,60, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	2		R\$ -
94	Janela de correr 1,40x1,20, vidro 8mm com perfil aluminio fosco, ferragem cromada;	Und	1		R\$ -

95	Janela sala direção correr 1,50x1,20, vidro 8mm com perfil alumínio fosco, ferragem cromada;	Und	1		R\$ -
96	Vidro fixo para atendimento em secretaria 1,30x1,00, vidro 8mm com perfil alumínio fosco, ferragem cromada;	Und	1		R\$ -
97	Parafuso sextavado	Und	150		R\$ -
98	Bucha para tijolo furado nr 10	Und	150		R\$ -
99	Pu 40 cinza 380gr;	Und	10		R\$ -
100	Tabuas 30x3mt	Und	20		R\$ -
101	Coluna de ferro 5/16, barra 6 mt;	Und	6		R\$ -
102	Grades para as janelas de vidro;	Und	6		R\$ -
103	Grades para a porta da nova sala direção;	Und	1		R\$ -
104	Fio flexível 2,5mm - vermelho;	Mt	100		R\$ -
105	Fio flexível 2,5mm - azul;	Mt	100		R\$ -
106	Fio flexível 2,5mm - verde;	Mt	100		R\$ -
107	Fio flexível 16mm - vermelho;	Mt	15		R\$ -
108	Fio flexível 16mm - azul;	Mt	5		R\$ -
109	Fio flexível 16mm - verde;	Mt	5		R\$ -
110	Conector Perfurante P10-70 D.1,5-10 - 16mm	Und	5		R\$ -
111	Fita de autofusão 3M Scott 19mmx10mt	Und	3		R\$ -
112	Fita isolante 3M Scott 18mmx20mt	Und	3		R\$ -
113					R\$ -