



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 306/2023 - SME

O **CONSELHO GESTOR SANTA LUZIA DA VIA RORIZ** da Unidade Educacional **CMEI SANTA LUZIA** que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender ao **CMEI SANTA LUZIA**, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo **SEI nº 23.24.000017772-2**).

Enviar para o e-mail: cmeistaluzia@gmail.com com cópia para o email redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: **CMEI SANTA LUZIA, SEI: 23.24.000017772-2**).

Objeto da contratação: Revisão de todo telhado (problemas de goteiras, telhas afastadas e quebradas, necessitando trocas), tem causado infiltração nas dependências. Cobertura da área de serviço e próximo ao portão de acesso. Ampliar o portão do fundo, sendo que este é uma saída de emergência. Expansão da quadra coberta (acrescentar 3,40cm) Reforma do piso de todo pátio interno (tem muita irregularidade no piso e algumas rachaduras). Adequação do depósito, o mesmo não atende as necessidades da instituição. Melhorar e adequar o espaço das duchas (criando um espaço de higiene e lúdico). Devido as alterações algumas canalização e fios de energia, poderão ser substituídos.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

- 1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp
- 2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.
<https://www.gov.br/receitaefederal/pt-br/assuntos/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>
- 3- Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>



- 4- Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ☐ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ☐ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ☐ A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**
- ☐ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- ☐ De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º.' No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **INEXEQUÍVEIS** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."

Goiânia, 26 de junho de 2023.

MÃO DE OBRA

Item	MÃO DE OBRA	Unid.	Quant.	Val. Unit. Do Item	Val. Total do Item
1	Revisão do telhado: Nivelar e reposicionar as telhas escorregadas, Fixação das telhas soltas, Reparo e substituição de telhas quebradas, Reparo na cumeeira;	m ²	200		
2	Instalação de uma cobertura na área de serviço e no portão de entrada aproximadamente 35m ² , Base da estrutura feita em pilar de concreto aproximadamente 35m ² , Instalação de estrutura metálica para suportar o telhado aproximadamente 40m ² , Instalação de telha isotérmica com acabamento de PVC aproximadamente 40m ² , Instalação de calhas aproximadamente 15m,	m ²	35		
3	Instalar um portão de 3m na entrada dos fundos, quabra do muro e reforço estrutural do vão de entrada	un	1		
4	Construção de um depósito 6 X 2,5m: Demolição de estrutura existente aproximadamente 15m ² , Limpeza, Preparação e nivelamento do piso aproximadamente 30m ² , Instalação de piso cerâmico aproximadamente 35m ² , Alvenaria, Construção das paredes aproximadamente 35m ² , Reboco nos dois lado das paredes aproximadamente 100m ² , Emassar, lixar e pintar as paredes aproximadamente 100m ² , Instalar uma porta de aço 0,8 X 2,10m, Instalar estrutura de aço para o telhado aproximadamente 30m ² , Cobertura em telha isotérmica (acabamento em PVC) aproximadamente 30m ² ;	un	1		
5	Remanejamento e adequação do espaço das duchas, Instalação de esgoto e instalação de cerâmica aproximadamente 20m ²	un	1		
6	Nivelamento e Reparo nas trincas do piso do pátio aproximadamente 50m ²	un	1		
7	Refazer o esgoto de escoamento da água das duchas e do tanque aproximadamente 40m	un	1		
8					

Item	MATERIAIS	Unid.	Quant.	UNIT.	TOTAL
1	Telha fibrocimento 366	un	15		
2	Kit gancho fixação telha fibrocimento 366, 1/4 x 240mm	un	100		
3	Cumeeira fibrocimento para telha 366	un	10		
4	Telha isoterminca acabamento em PVC	m²	70		
5	Parafuso brocante fixação de telha isotérmica	un	100		
6	Perfil enrijecido 100 X 40 14" barra 6m	un	10		
7	Coluna Ferro construção 8mm 15x15 6m	un	10		
8	Cimento construção 50Kg	un	40		
9	Areia Média	m³	5		
10	Brita "0"	m³	4		
11	Portão ferro 2,4x3m correr	un	1		
12	Tubo esgoto 200mm barra 6m	un	5		
13	Tubo esgoto 100mm barra 6m	un	3		
14	Tubo esgoto 50mm barra 6m	un	3		
15	Caixa de passagem esgoto	un	2		
16	Joelho esgoto 100mm	un	4		
17	Joelho esgoto 50mm	un	4		
18	Luva esgoto 100mm	un	4		
19	Luva esgoto 50mm	un	4		
20	Tubo água 25mm barra 6m	un	5		
21	Registro chuveiro ducha	un	3		
22	Ducha	un	3		
23	Luva 25mm água	un	5		
24	Joelho 25mm água	un	10		
25	T 25mm água	un	5		
26	Cola cano PVC 175g	un	2		
27	Tijolo furado 14 X 29cm milheiro	mil	2		
28	Coluna Ferro construção 8mm 7x14 6m	un	6		
29	Massa PVA caixa 25kg	un	3		
30	Massa Acrílica caixa 25kg	un	2		
31	Tinta acrílica PVA 18l	un	2		
32	Piso cerâmico	m²	60		
33	Argamassa ACII	un	30		
34	Rejunte 5kg	un	5		
35	Porta de Aço 0,80x2,10m	un	1		
36	Calha	m	15		