



**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 475/2023 –
Conselho Escolar/Gestor da Escola Municipal César da Cunha Bastos.**

O Conselho Escolar da ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR DA CUNHA BASTOS da Unidade Educacional EM CÉSAR DA CUNHA BASTOS, torna público a seleção de propostas por intermédio do presente aviso de cotação de preços, devendo as mesmas serem apresentadas no prazo de 03(três) dias úteis contados a partir da data de publicação do aviso de cotação no site <https://sme.goiania.go.gov.br>. As propostas deverão ser entregues nas condições estabelecidas neste aviso para atender a ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR DA CUNHA BASTOS, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI 23.24.000032954-9).

1. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: cesarbastos2706@gmail.com com cópia para o e-mail redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: EM CÉSAR DA CUNHA BASTOS).

2. O critério de julgamento das propostas será por MENOR PREÇO e no REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (Lei 14.133/21, Art. 46: Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: II - empreitada por preço global); com exceção dos Serviços/Compras, exemplo: Aquisição de caixas de água tipo taça, Marmoraria, concretagem e bombeamento, etc.

3. Objeto da contratação: Reforma de duas baterias de banheiros da instituição.

4. DA DOCUMENTAÇÃO.

4.1 Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

1 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp



2 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3 - Regularidade do Empregador (CAIXA).

<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

4 - Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).

https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39

5 - Certidão de Débitos Trabalhistas.

<https://www.tst.jus.br/servicos>

6 - Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.

<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>

7 - Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

5. As propostas apresentadas serão objeto de acompanhamento e avaliação da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física.

6. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

6.1 A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.

6.2 Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.

6.3 Caso a manutenção envolva: estrutura predial, rede elétrica e telhado, deverá ser emitido uma **ART** - Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou **RRT** – Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)

6.4 A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**

6.5 A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

6.6 De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **INEXEQUÍVEIS** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Goiânia, 19 de outubro de 2023.

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Retirada da porta de madeira na entrada dos dois banheiros feminino e masculino;	Und	2		
2	Aumento do vão da porta com requadro para uma porta de vidro de 2,10x0,90cm, dos dois banheiros feminino e masculino;	Und	2		
3	Retirada de pedras divisorias de 6 banheiros femininos e 6 banheiros masculinos;	Und	12		
4	Retirada de 6 vasos sanitarios banheiro feminino e 6 vasos banheiro masculino, 3 miquitórios banheiros masculino com preservação da rede de água de alimentação;	Und	15		
5	Retirada de 4 pias banheiro feminino, e 3 pias banheiro masculino com preservação da rede de água de alimentação;	Und	7		
6	Demolição de parede entrada dos banheiros feminino e masculino com 4,85mt ² cada uma, e preservação e adequação do registro de água do banheiro masculino que passa nessa parede;	Mt	9,7		
7	Levantamento de parede em alvenaria para divisão de ambientes para 5 sanitarios, sendo: 1 sanitario PCD 1,70x1,50, 2 sanitarios adulto 0,96x1,50, 2 sanitarios infantil 0,90x1,50, c/ requadros na frente de 0,70cm para porta de 1,60x0,70cm, total de 15,18mt cada banheiro, nos dois banheiros feminino e masculino totalizando 30,36mt ² ;	Mt	30,36		
8	Reboco e nivelamento das paredes da divisoria, para assentamento de revestimento; c/ requadros na frente de 0,70cm para porta de 1,60x0,70cm, total de 15,18mt cada banheiro, nos dois banheiros feminino e masculino totalizando 30,36mt ² ;	Mt	30,36		
9	Confecção de nova rede de esgoto dentro do banheiro para 5 vasos sanitarios, 3 pias e 2 ralos para escoamento de água do chão, para dois banheiros masculino e feminino, total de 32mt;	Mt	32		
10	Readequação do ponto de água para 3 pias, banheiro feminino e masculino, total de 18mt;	Mt	18		
11	Instalação de cerâmica no piso 23mt ² cada banheiro, feminino e masculino total 46 mt;	M ²	46		
12	Instalação de revestimento nas paredes e divisorias 81mt ² cada banheiro, para dois banheiros feminino e masculino total de 162 mt;	M ²	162		
13	Instalação de pia de pedra com 2 cubas oval de embutir, e 1 pedra adaptação para PCD com cuba oval de embutir, tamanho total 2,30x0,50cm;	Und	2		
14	Instalação de torneiras para pia;	Und	6		
15	Instalação de vaso sanitario para valvula;	Und	10		
16	Instalação de barras de apoio para pia "2" e vaso "2" adaptação para banheiro PCD;	Und	8		
17	Instalação de novo interruptor, e 2 luminarias led slim no teto;	Und	2		
18	Pintura de paredes internas (6,00x3,00x1,50), teto (6,00x3,00) e reparos no requadro da porta de entrada, total de 90mt ²	M ²	90		
19	Instalação da porta de entrada do banheiro de vidro 2,10x0,90cm;	Und	2		
20	Instalação das portas de entrada dos sanitarios de vidro 1 de 1,60x0,90cm e 3 de 1,60x0,70cm;	Und	10		
21	Instalação tampa vaso;	Und	10		
22	Instalação suporte papel higiênico;	Und	10		

23	Instalação suporte sabonete líquido;	Und	6		
24	Instalação suporte papel toalha;	Und	6		
25	Troca das válvulas de descarga dos vasos sanitarios;	Und	10		
26	Construção de caixa de esgoto do sanitario feminino e masculino com suspiro para saída mau cheiro;	Und	2		
27	Construção de nova rede de saída de esgoto para rua, com captação das novas caixas de esgoto dos sanitarios, rede de 20 metros lineares;	Mt	20		
28	Correção de fissura em junta de dilatação na parede e teto, total de 9mt;	Und	2		

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Areia média	M³	6		
2	Brita 0	M³	2		
3	Cimento sc 50kg	Sc	60		
4	Tijolo 9x14x29	Und	1600		
5	Aditivo para massa, 2lt;	Und	6		
6	Porta de vidro 8mm jateada 2,10x0,90, ferragens alumínio cromado;	Und	2		
7	Portinhola de vidro 8mm jateada - 1,60x0,90 - PCD, ferragens alumínio cromado;	Und	2		
8	Portinhola de vidro 8mm jateada - 1,60x0,70, ferragens alumínio cromado;	Und	8		
9	Te esgoto 150mm;	Und	4		
10	Joelho 90x150	Und	6		
11	Luva 150	Und	8		
12	Cano 150	Mt	24		
13	Anel 150	Und	12		
14	Te esgoto 100mm;	Und	14		
15	Joelho 90x100	Und	18		
16	Luva 100	Und	24		
17	Cano 100	Mt	32		
18	Anel 100	Und	20		
19	Engate entrada de água 60cm pia;	Und	6		
20	Anel de vedação;	Und	10		
21	Bacia Convencional Universal adulto Branca 45x37x38	Und	6		
22	Bacia Convencional Infantil Branca 45x32x29	Und	4		
23	Parafuso para vaso (par);	Und	10		
24	Cuba de Embutir Cerâmica Oval 40x30 Branca	Und	6		
25	Massa plástica 400gr	Und	4		
26	Valvula pvc para cuba pia banheiro	Und	6		
27	Torneira Banheiro PNE Alavanca Conforto Nbr9050;	Und	2		
28	Torneira Lavatório Banheiro Bica Móvel ¼ Volta Cromado	Und	4		
29	Sifão p/ pia 0,80cm;	Und	6		
30	Cano 25mm água fria;	Mt	18		
31	Te 25mm água fria;	Und	14		
32	Joelho 90x25mm água fria;	Und	18		
33	Te 25x1/2mm Bucha latão água fria;	Und	8		
34	Joelho 25x1/2mm Bucha latão água fria;	Und	8		
35	Registro de pressão 3/4, com acabamento completo;	Und	2		
36	Luva 25x3/4 bucha de latão;	Und	8		
37	Joelho 25x1/2 bucha de latão;	Und	4		
38	Adptador 25x3/4;	Und	8		
39	Luva 25mm lisa;	Und	8		
40	Registro de gaveta 3/4, com acabamento completo;	Und	2		
41	Veda rosca 25mt tigre;	Und	5		
42	Caixa sifonada 15x15;	Und	4		
43	Revestimento Branco Liso 32x54	M²	162		
44	Piso cerâmico acetinado, cor cinza 56x56	M²	46		
45	Argamassa AC2	Sc	70		
46	Argamassa AC3 piso s/ piso	Sc	20		
47	Rejunte 1kg Branco	Sc	60		
48	Rejunte 1kg Cinza platina	Sc	20		
49	Espaçador/nivelador piso 1mm, cx com 500un;	Cx	6		
50	Cunha para Nivelador piso;	Und	500		
51	Tinta acrílica lata 18l - cor branco neve;	Lt	2		
52	Massa 18kg para parede;	Lt	12		
53	Selador parede lata 18lt;	Lt	2		

54	Lixa parede;	Und	20		
55	Rolo antigota 23cm;	Und	1		
56	Fita crepe 48x50mm;	Und	2		
57	Fita isolante 20mt;	Und	1		
58	Interruptor simples linha aria com tomada 10a;	Und	2		
59	Luminaria led slim 60cm	Und	4		
60	Gesso em pó sc 1kg;	Und	12		
61	Pasta lubrificante bisnaga - para cano 175g;	Und	4		
62	Cola cano 175g com pincel;	Und	6		
63	Tampa para vaso oval - cor branca;	Und	6		
64	Tampa para vaso oval - cor branca infantil	Und	4		
65	Porta papel toalha - cor branco;	Und	6		
66	Porta papel higiênico - cor branco;	Und	10		
67	Dispenser de sabonete liquido - cor branco;	Und	6		
68	Barras de apoio acessibilidade 0,50cm;	Und	4		
69	Barras de apoio acessibilidade 0,40cm;	Und	4		
70	Suporte grapa p/ fixar Pia Mármore, 14x11x50cm	Und	12		
71	Pedra granito cinza castelo para pia 2,30x0,50, com acabamento;	Und	2		
72	Ferro 5/16, barra 6 mt;	Und	8		
73	Parafuso sextavado	Und	30		
74	Bucha para tijolo furado nr 10	Und	30		
75	Pu 40 cinza 380gr;	Und	5		
76	Tabuas 30x3mt	Und	3		
77	valvula de descarga com acabamento	Und	10		
78	Adaptador 50mm	Und	10		
79	Tubo despejo;	Und	10		
80					

