



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 087/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste para atender ao EM JALLES MACHADO, e-mail: jallesmachado@yahoo.com.br. Processo SEI nº 23.24.000007770-1, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 30 de março de 2023

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

ESCOLA MUNICIPAL JALES MACHADO

UN

QTDE

**PR. UNIT.
SERV.**

TOTAL

1 PISO DO PÁTIO FRONTAL

1.1 Serviços de Aterro para tapar Buraco Encontrado no Pátio.

vb

1,00

1.2 Serviços de Compactação do Material Depositado no Buraco

vb

1,00

1.3 Serviços de Execução de Novo Contra Piso sobre a Calçada Danificada

m2

21,00

1.4 Instalação e chumbamento de Grelha na Canaleta do Pátio

m

7,00

1.5 Serviços de Pintura Ante Oxidante na Grelha

cj

1,00

2 PÁTIO AO LADO DO ESTACIONAMENTO

2.1 Serviços de Escavação de Vala no Local onde Brota água no Tempo da chuva

m

6,00

2.2 Serviços de Substituição do encanamento danificado de águas Pluviais

m

6,00

2.3 Serviços de Reaterro e Compactação de Vala Escavada

m

6,00

3 TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO

3.1 Serviços de Escavação de Valas

m

12,00

3.2 Substituição de Tubulação de Esgoto de PVC Ø 100 mm

m

12,00

3.3 Serviços de Recuperação de Caixa de Passagem com Tampa de Concreto

un

1,00

4 PÁTIO ENTRE PAVILHÕES

4.1 PISO

4.1.1 Serviços de Demolição com Bota-Fora de Mesas e Bancos de Concreto

vb

1,00

4.1.2 Execução de Contra Piso sobre a Calçada Danificada

m2

45,00

4.1.3 Assentamento de Piso Cerâmico e Rejuntamento

m2

49,50

4.2 COBERTURA

4.2.1 Serviços de Escavação de Estacas

m

24,00

4.2.2 Serviços de Armação das Estacas

kg

142,56

4.2.3 Serviços de Concretagem das Estacas

m3

2,38

4.2.4 Serviços de Serralheria - Montagem da Estrutura Metálica

kg

1.575,00

4.2.5	Serviços de Pintura com Esmalte Sintético da Estrutura Metálica	m2	52,50		
4.2.6	Serviços de Colocação/Fixação de Telhas Fibrocimento	m2	52,50		
4.2.7	Serviços de Pintura das Telhas com Tinta Emborrachada	m2	52,50		
4.2.8	Serviços de Fixação de Calha nas Extremidades	m	30,00		

5	GRADES DE PROTEÇÃO				
5.1	Serviços de Serralheria - Montagem de Grades 02 Portas 1,10 x 2,30m	kg	455,40		
5.2	Serviços de Serralheria - Montagem de Grades de Janelas (1,20x1,20+80x90)	m2	2,88		
5.3	Serviços de Pintura com Esmalte Sintético da Estrutura Metálica	m2	7,22		
6	AMPLIAÇÃO DE TELHADO NO FUNDO DA ESCOLA PROTEÇÃO TANQUE				
6.1	Serviços de Escavação de Estacas	m	15,00		
6.2	Serviços de Armação das Estacas	kg	119,70		
6.3	Serviços de Concretagem das Estacas	m3	2,00		
6.4	Serviços de Serralheria - Montagem da Estrutura Metálica	kg	450,00		
6.5	Serviços de Pintura com Esmalte Sintético da Estrutura Metálica	m2	15,00		
6.6	Serviços de Colocação/Fixação de Telhas Fibrocimento	m2	15,00		
6.7	Serviços de Pintura das Telhas com Tinta Emborrachada	m2	15,00		
7	PINTURA EXTERNA DA ESCOLA				
7.1	Serviços Retirar Pintura com Bolha	m2	62,40		
7.2	Serviços de Tratamento do Reboco com Hidrofugante	m2	62,40		
7.3	Pintura Esmalte Sintético Branco Gelo	m2	62,40		
7.4	Serviços de Pintura com Tinta Acrílica Branco Neve	m2	62,40		
7.5	Pintura em Esmalte Sintético das Colunas Coloridas	vb	1,00		
TOTAL					

PLANILHA DE MATERIAIS

1		UN	QTDE	PR. UNIT. MAT.	TOTAL
1	PISO DO PÁTIO FRONTAL				
1.1	Areia Dragada Grossa	m3	6,00		
1.2	Cimento	sc	30,00		
1.3	Sarraro de 5.0 cm	m	60,00		
1.4	Grelha de 20 cm para Canaleta de Captação Águas Pluviais	m	7,00		
1.5	Tinta Esmalte Sintético	gl	1,00		
1.6	Solvente	gl	1,00		
1.7	Rolo de Espuma de 23 cm	un	1,00		
2	PÁTIO AO LADO DO ESTACIONAMENTO				
2.1	Tubo pvc 100 mm	br	1,00		
3	TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO		3,00		
3.1	Tubo pvc 100 mm	br	2,00		
4	PÁTIO ENTRE PAVILHÕES				
4.1	PISO				
4.1.1	Areia Dragada Grossa	m3	6,00		
4.1.2	Cimento	sc	20,00		
4.1.3	Piso Cerâmico	m2	49,50		
4.1.4	Argamassa ACIII	sc	30,00		
4.1.5	Rejunte	kg	10,00		
4.1.6	Espaçador Tipo Clipes de 3,0mm, pcte de 500 um	un	1,00		
4.1.7	Cunha Niveladora de Piso pcte com 100 um	un	1,00		
4.2	COBERTURA				
4.2.1	Aço CA-50, Ø 1/2"	br	145,00		
4.2.2	Areia de Cimento Dragada Grossa	m3	4,00		
4.2.3	Brita "0"	m3	4,00		
4.2.4	Cimento Portland	sc	28,00		
4.2.5	Perfil enrigecido 100x50x17#12	br	10,00		
4.2.6	Terça 75 x 40 x 17 # 12	br	15,00		
4.2.7	Telha de Fibrocimento 3,66 cm	un	18,00		

4.2.8	Cumeeira	un	18,00		
4.2.9	Calha chapa 80	m	30,00		
4.2.10	Parafusos com Conjunto de Vedação	cj	100,00		
4.2.11	Eletrodo ok 2,5	kg	10,00		
4.2.12	Disco de Corte 5/8"	un	8,00		
4.2.13	Thiner 900	gl	1,00		
4.2.14	Primer Universal	gl	1,00		
4.2.15	Tubo PVC 100 mm	br	3,00		
4.2.16	Joelho 100x90	un	4,00		
4.2.17	Solução Limpadora pte 175 ml	un	1,00		
4.2.18	Adesivo Plástico pte 350 ml	un	1,00		
4.2.19	Tinta Esmalte Sintético Fosco	gl	1,00		
5	GRADES DE PROTEÇÃO				
5.1	Metalon 20x20#3,0mm	br	15,00		
5.2	Eletrodo ok 2,5	kg	2,00		
5.3	Disco de Corte 5/8"	un	3,00		
5.4	Thiner 900	gl	1,00		
5.5	Primer Universal	gl	1,00		
5.6	Tinta Esmalte Sintético Fosco	gl	1,00		
6	AMPLIAÇÃO DE TELHADO NO FUNDO DA ESCOLA PROTEÇÃO TANQUE				
6.1	Aço CA-50	kg	22,00		
6.2	Areia de Cimento Dragada Grossa	m3	2,00		
6.3	Brita "0"	m3	2,00		
6.4	Cimento Portland	sc	14,00		
6.5	Perfil enrijecido 100x50x17#12	br	4,00		
6.6	Terça 75 x 40 x 17 # 12	br	6,00		
6.7	Telha de Fibrocimento 2,44 cm	un	10,00		
6.8	Cumeeira	un	5,00		
6.9	Calha chapa 80	m	10,00		
6.10	Parafusos com Conjunto de Vedação	cj	20,00		

6.11	Eletrodo ok 2,5	kg	2,00		
6.12	Disco de Corte 5/8"	un	4,00		
6.13	Thiner 900	gl	1,00		
6.14	Primer Universal	gl	1,00		
6.15	Tubo PVC 100 mm	br	1,00		
6.16	Joelho 100x90	un	4,00		
6.17	Solução Limpadora pte 175 ml	un	1,00		
6.18	Adesivo Plástico pte 350 ml	un	1,00		
6.19	Tinta Esmalte Sintético Fosco	gl	1,00		
7	PINTURA EXTERNA DA ESCOLA				
7.1	Tinta Esmalte Sintético Branco Gelo	gl	8,00		
7.2	Tinta Acrílica Branco Neve Lt 18 litros	Lt	8,00		
7.3	Tinta Esmalte Sintético Vermelha	gl	2,00		
7.4	Tinta Esmalte Sintético Azul	gl	2,00		
7.5	Tinta Esmalte Sintético Verde	gl	2,00		
7.6	Tinta Esmalte Sintético Amarela	gl	2,00		
7.7	Solvente	gl	1,00		
7.8	Tolo de Espuma	un	2,00		
7.9	Rolo Ante Gotas	un	2,00		
7.10	Trincha 2"	un	2,00		
TOTAL					