



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 181/2023 - SME

O Conselho Gestor Faiçalville da Unidade Educacional CMEI Vila Faiçalville que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender o CMEI Vila Faiçalville, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI 23.24.000016969-0).

Enviar para o e-mail: **cmeifaicalville@gmail.com** com cópia para o email **redefisica.propostas2023@gmail.com** (Assunto: Nome da Unidade Educacional).

Objeto da contratação:

- *Retirada de 95 Metros Lineares de Telas, Colunas e Viga Baldrame, com Remoção de Entulho
- *Instalação de 95 Metros Lineares de Muro com 1 Metro de Altura, Com Viga de Concreto em toda base, Colunas a Cada 2,5 Metros e acabamento em Reboco
- *Instalação e Pintura de 95 Metros Lineares de Grade, com 1 Metros de Altura, sobre o muro
- *Fabricação, Instalação e Pintura de Portão, 1,30 x 2,00mt
- *Pintura do Muro (Interno e Externo)
- *Instalação de Paredes com Acabamento em Reboco, Para Ampliação Da Sala Da Direção E Coordenação
- *Instalação de Colunas e Vigas Pre Moldados
- *Instalação de uma Porta (2,10 X 0,80), e uma Janela (1,50 X 1,00) Na Sala Da Direção
- *Instalação de Estrutura Metálica E Telhas Plan Na Sala Da Diretoria
- *Retirada de Piso com Remoção de Entulhos
- *Instalação de Contra Piso em Concreto na Ampliação de Sala Da Diretoria
- *Instalação De Piso Cerâmico Na Sala Da Diretoria
- *Pintura da Sala da Diretoria: Interno (Com Amassamento), e Externo.
- *Instalação de forro pvc na sala da diretoria
- *Reparo elétrico com instalação de 200 metros de fio 2,5mm, 2 luminárias, 1 interruptor e 8 tomadas



Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

- 1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp
- 2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>
- 3- Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- 4- Certidão de Débitos Inscrito rm Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas). https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 18 de maio de 2023

CMEI VILA FAIÇALVILLE					
Nº	Bens, Materiais ou Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Retirada de 95 metros lineares de telas, colunas e viga baldrame, com remoção de entulho	m	95		
2	Instalação de 95 metros lineares de muro com 1 metro de altura, com viga de concreto em toda base, colunas a cada 2,5 metros e acabamento em reboco	m	95		
3	Instalação e pintura de 95 metros lineares de grade, com 1 metro de altura, sobre o muro	m	95		
4	Fabricação, instalação e pintura de portão, 1,30 x 2,00 metros	m	2,6		
5	Pintura do muro (interno e externo)	m	190		
6	Instalação de paredes com acabamento em reboco, para ampliação da sala da direção e coordenação	m	55		
7	Instalação de colunas e vigas pré-moldadas	m	30		
8	Instalação de duas portas (2,10 x 0,80) e duas janelas (1,50 x 1,00) na sala da direção	unid	4		
9	Instalação de estrutura metálica e telhas "plan" na sala da diretoria	m	28		
10	Retirada de piso com remoção de entulhos	m	21		
11	Instalação de contra piso em concreto na ampliação de sala da diretoria	m	25		
12	Instalação de piso cerâmico na sala da diretoria	m	52		
13	Pintura da sala da diretoria: interno (com amassamento) e externo	m	130		
14	Instalação de forro PVC na sala da diretoria	m	52		
15	Reparo elétrico com instalação de 200 metros de fio 2,5mm, 2 luminárias, 1 interruptor e 8 tomadas	unid	1		
Nº	Bens, Materiais ou Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Retirada de piso, revestimento e forro PVC do banheiro dos servidores com remoção de entulhos	m	27		
2	Instalação de parede de alvenaria com acabamento em reboco para divisão do banheiro	m	4		
3	Instalação hidráulica e rede de esgoto nos banheiros com registro individual, vaso sanitário e ducha higienica em cada um	Unid.	2		
4	Instalação elétrica nos banheiros com instalação de 1 tomada, 1 interruptor e 1 luminária em cada um	Unid.	2		
5	Instalação de piso e revestimento nos banheiros dos servidores	m	36		
6	Instalação de forro PVC nos banheiros dos servidores	m	4		
7	Instalação de 1 porta e 1 janela em cada banheiro	Unid.	4		
8	Instalação de 1 vaso sanitário e 1 lavatório em cada banheiro	Unid.	4		
Nº	Bens, Materiais ou Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	COLUNAS 5/16	U	20		
2	TIJOLOS 9X19X29	U	3920		
3	BRITA 0	M	2		
4	CIMENTOS 50KG	SC	121		
5	AREIA MEDIA	M	13		
6	TABUAS DE 30CM	U	10		
7	VEDALIT 18LT	U	1		
8	PORTA VENEZIANA APD 085X215X12 E BRANCA	U	4		
9	JANELA DE AÇO 4 F 200X100X12 C/GRADE QUAD	U	2		
10	PISO CERAMICO HD 58X58 - COR BEGE	M	58		
11	ARGAMASSAS AC3	SC	32		
12	REJUNTE SUPERFINO 5KG	SC	4		
13	ESPAÇADOR 2MM PCTE COM 100UN	U	4		
14	FIO FLEXIVEL 2,5MM	M	230		
15	PLAFON	U	4		
16	LAMPADAS BULBO 9W	U	4		
17	INTERRUPTOR SIMPLES	U	2		
18	TOMADA SIMPLES	U	8		
19	CAIXAS DE PVC 4X2	U	12		
20	FITA ISOLANTE 3M	U	2		
21	JANELAS DE AÇO COM GRADE 0,40 X 0,40MT	U	2		
22	REVESTIMENTO REALCE CLASSICO 32X56	M	30		
23	INTERRUPTOR + TOMADA	U	2		
24	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	U	1		
25	TAMPA DE VASO SANITÁRIO ALMOFADADA OVAL	U	2		
26	BARRAS DE CANO 25MM	B	2		
27	REGISTRO ESFERA PVC 25	U	2		
28	JOELHOS LISOS 25MM	U	6		
29	JOELHOS LR 25MM BUCHA LATÃO	U	2		
30	TÊ LR 25MM BUCHA LATÃO	U	4		
31	TUBO DE COLA PVC 750ML	U	1		
32	VALVULA DE LAVATORIO	U	2		
33	SIFÃO LONGO	U	2		
34	TORNEIRAS DE METAL BICA MOV PARA LAVATORIO	U	2		
35	ENGATES FLEXIVEL 60CM	U	2		
36	RALOS SIFONADOS 15X15	U	2		
37	CANO 100MM	M	3		
38	JOELHOS 100MM	U	2		
39	LUVAS 100MM	U	2		
40	TE 100MM	U	1		
41	LAVATORIO SUSPENSO ECO P/ BANHEIRO 13X40X30 BRANCO	U	2		
42	METALON 80 X 80 #14	B	21		
43	METALON 30 X 20 #18	B	188		
44	METALON 40 X 40 #18	B	1		
45	ELETRODO 2,5	K	5		
46	DISCOS DE CORTE 9 POL	U	12		
47	DOBRADIÇA 3,5	U	3		
48	TELHAS TERMICAS 30MM DE 4MT C/ ACABAM.	U	14		
49	CUMEIRAS	U	7		
50	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X4	U	100		
51	ESMALTE SINTETICO GL 3,6LT	G	9		
52	THINNER GL 5LT	G	3		
53	SELADOR BD 18LT	B	2		
54	TEXTURA CX ACR BRANCO NEVE 25KG	C	20		
55	FITA CREPE 5CM	U	10		
56	SUPORTES PARA ROLO GAIOLA 23CM	U	2		
57	ROLOS DE TEXTURA 23CM	U	2		
58	ROLO ANTI GOTA	U	1		
59	MASSA CORRIDA 20KG	C	6		
60	LATA DE TINTA 18LT - RENDIMENTO 95MT ACABADO	LT	1		
61	LIXA 180	U	10		
62	LIXA 220	U	10		