



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 071/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender ao **CMEI ANDREIA CRISTINA**, e-mail: **andriacristina_cmei@hotmail.com** - Processo SEI Nº **23.24.000005810-3**, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVACÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias.), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 28 de março de 2023

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	TELHA 3,66X1,10	Unid	40		
2	CELOTE	Unid	20		
3	CALHA 0,30X0,25X0,25X20,00	Unid	02		
4	PERFIL ENRIJECIDO 100X100X14	BAR	18		
5	PERFIL ENRIJECIDO 75X40X14	BAR	15		
6	CIMENTO 50KG	SACO	02		
7	AREIA MEDIA	MT	01		
8	BRITA 0	MT	01		
				TOTAL....	

Nº	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 20,00X6,00	MT	120		
2	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 20,00X6,00	MT	120		
3	INSTALAÇÃO DE CALHA 0,30X0,25X0,25X20,00	MT	40		
4	INSTALAÇÃO DE CELOTE	Unid	20		
5	INSTALAÇÃO DE TELHA 3,66X1,10	Unid	40		
				TOTAL....	

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	CIMENTO 50KG	SACO	18		
2	AREIA MEDIA	MT	07		
3	BRITA 0	MT	04		
4	PISO CLASSE A	MT	120		
5	ARGAMASSA AC2 20KG	Unid	30		
6	REJUNTE 5KG	Unid	30		
				TOTAL....	

Nº	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	EXTRAÇÃO DE PISO ANTIGO	MT	120		
2	CONFECÇÃO DE CONTRA PISO	MT	120		
3	INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO	MT	120		
				TOTAL....	

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	TIJOLO 9X14X29	Unid	500		
2	AREIA MEDIA	MT	01		
3	AREIA FINA	MT	01		
4	CIMENTO 50KG	SACO	10		
5	PISO CLASSE A	MT	55		
6	ARGAMASSA AC2 20KG	Unid	10		
7	REJUNTE 5KG	Unid	10		
8	TELHA 3,66X1,10	Unid	15		
9	CALHA 0,25X0,25X0,30X10,00	Unid	01		
10	TAMPA DE FERRO SUMIDOURO 65X65	Unid	01		
11	MASSA CORRIDA PVA 20KG	Unid	20		
12	TINTA ACRILICA PVA BRANCO GELO 18LT	Unid	02		
13	ROLO DE PINTURA 23cm	Unid	04		
14	SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA 23cm	Unid	04		
15	FITA CREPE 24X50	Unid	10		
16	FITA CREPE 48X50	Unid	10		
				TOTAL...	

Nº	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	CONFECÇÃO DE PAREDE	MT	15		
2	REBOCO DE PAREDE	MT	15		
3	INSTALAÇÃO DE CALHA 0,25X0,25X0,30X10,00	MT	10		
4	INSTALAÇÃO DE TELHA 3,66X1,10	Unid	15		
5	INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO	MT	55		
6	PINTURA	MT	105		
				TOTAL...	

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	FORRO PVC200X7mm	Unid	35		
2	PARAFUSO PA 0,35X0,35	Unid	200		
3	METALON 20X20X0,35 GALV	Unid	16		
4	ARREMATE N 6 MTS	Unid	6		
5	PARAFUSO 4,2X13mm PA	Unid	400		
6	BANCADA GRANITO C/ CUBA INOX 2,50X0,60	Unid	01		
7	JANELA CRISTAL 1,50X1,00	Unid	01		
8	JANELA BASCULANTE CRISTAL 1,10X0,40	Unid	01		
9	PORTA CRISTAL 1,50X2,10	Unid	02		
				TOTAL.....	

Nº	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	INSTALAÇÃO BANCADA GRANITO C/ CUBA 2,50x0,60	Unid	01		
2	INSTALAÇÃO DE PORTA CRISTAL 1,50X2,10 E JANELA 1,50X1,00	Unid	02		
3	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	MT	35		
				TOTAL.....	