



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 070/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender a **ESCOLA MUNICIPAL ARCEBISPO DOM EMMANUEL**, e-mail: **sme.emade@gmail.com**. Processo SEI Nº **23.24.000007867-8**, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVAÇÕES:

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 21 de março de 2023

ORÇAMENTO MATERIAL

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS		QUANT	Preço Unitário	Preço total
Zarcão grafite 5 lts	Unid.	3		
Ferro mecânico 3/8 6 mts	Unid.	10		
Thinner 400 5 lts	Unid.	5		
Esmalte sintético 3,6 lts	Unid.	7		
Perfil enrijecido 127x50 #14 6 mts	Unid.	50		
Perfil U simples 100x40 #13 6 mts	Unid.	25		
Perfil U simples 92x30 #13 6 mts	Unid.	20		
Eletrodo 2,5 mm	Unid.	14		
Disco corte 10 mm	Unid.	10		
Calha zinco 5x13x20x27	Mt	15		
Calha zinco 5x10x20x25	Mt	20		
Telha isotérmica 5 cm acabamento metal branco	Mt ²	180		
Cabo pp 2x2,5	Mt	100		
Lâmpada bulbo led 30 wts	Unid.	6		
Areia cimento media	mt ³	1		
Brita 0	Mt ³	1		
Cimento comum 50 kg	Unid.	4		
			TOTAL	

ORÇAMENTO MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	Preço Unitário	Preço total
Reparo em pátio com instalação e pintura de cobertura com estrutura metálica com base de perfis enrijecidos 127x50 tesouras com perfis U 100 e 93 e cobertura com telha isotérmica medindo 15x12 mts em total de 180 mts ²	Mt ²	180	
Reparo em cobertura patio com instalação de rede elétrica com cabo pp 2x2,5 com seis lampadas medindo 50 mts	Mt	50	
Serviço de instalação de 20 mts de calha em telhado pavilhão superior	Mt	20	
		TOTAL	