

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 573/2023

Conselho Escolar/Gestor Cristo Redentor

O Conselho Escolar Cristo Redentor da Unidade Educacional Escola Municipal Professora Anna Maria Melini, torna público a seleção de propostas por intermédio do presente aviso de cotação de preços, devendo as mesmas serem apresentadas no prazo de 03(três) dias úteis contados a partir da data de publicação do aviso de cotação no site <https://sme.goiania.go.gov.br>. As propostas deverão ser entregues nas condições estabelecidas neste aviso para atender a Escola Municipal Professora Anna Maria Melini conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI 23.24.000022131-4)

1. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: cptsdois@gmail.com Com cópia para o e-mail redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: **EM PROFESSORA ANNA MARIA MELINI**).
2. O critério de julgamento das propostas será por **MENOR PREÇO** e no **REGIME DE EMPREITADA GLOBAL** (Lei 14.133/21, Art. 46: Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: II - empreitada por preço global); com exceção dos Serviços/Compras, exemplo: Aquisição de caixas de água tipo taça, Marmoraria, concretagem e bombeamento.
3. Objeto da contratação: Instalação de chapa 18 no portão de grade, pintura do portão do saldo interno e externo. Substituição de telhado. Instalação de 89 metros de rufo. Instalação de tubos pvc para drenos das calhas 390m². Construção de parede de drywall. Demolição, instalação e rejuntamento de piso e parede cerâmico. Instalação de lousa, instalação e pintura de portas, demolição e construção de parede requadro para duas portas de aço, descarte de entulho, pintura e emassamento das salas, remoção e realocação do aparelho de ar condicionado sala 7, instalação do ar condicionado na sala da direção, instalação de 3 luminárias, 3 pontos de tomadas, 6 pontos eletricos, teclas de liga e desliga, instalação de rodapés.

4. DA DOCUMENTAÇÃO.

4.1 Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

1 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp

2 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3 - Regularidade do Empregador (CAIXA).

<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

4 - Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).

https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39

5 - Certidão de Débitos Trabalhistas.

<https://www.tst.jus.br/servicos>

6 - Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.

<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>

7 - Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

5. As propostas apresentadas serão objeto de acompanhamento e avaliação da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física.

6. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

6.1 A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.

6.2 Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.

6.3 Caso a manutenção envolva: estrutura predial, rede elétrica e telhado, deverá ser emitido uma **ART** - Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou **RRT** – Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)

6.4 A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**

6.5 A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

6.6 De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **INEXEQUÍVEIS** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Nº	Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	CONFECÇÃO PAREDE DRYWHALL DE 15 M2 SALA Nº 07	M2	15		
2	EMASSAMENTO PAREDE DE 15 M2 SALA Nº 07	M2	15		
3	INSTALAÇÃO DO RODAPÉ NA PAREDE DRYWHALL 10 CM ALTURA	M	10		
4	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO DE 15 M2 SALA Nº 07	M2	15		
5	DEMOLIÇÃO PAREDE 2,5 X 2,10 E REQUADRO PARA DUAS PORTAS 2.10X0.90 SALA Nº 07	M²	5,25		
6	DESCARTE ENTULHO SALA Nº 07	M³	3,5		
7	INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS 2.10X0.90 AÇO CHAPA 18 SALA Nº 07	UNID.	2		
8	PINTURA DE DUAS PORTAS DE AÇO CHAPA 18`` 2.10X0.90	Unid.	2		
9	REMOÇÃO AR CONDICIONADO SALA Nº 07	UNID.	1		
10	REALOCAÇÃO AR CONDICIONADO SALA Nº 07	UNID.	1		
11	INSTALAÇÃO DE TRÊS TOMADAS SALA Nº 07	UNID.	3		
12	INSTALAÇÃO PISO DE CERÂMICO SALA Nº 07	M2	12		
13	INSTALAÇÃO LOUSA ESCOLAR SALA Nº. 07/05	UNID.	2		
14	INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA DIREÇÃO	UNID.	1		
15	PINTURA SALA DIREÇÃO 12M2	M2	12		
16	INSTALAÇÃO PONTOS ELETRICOS SALA 07	Unid.	3		
17	INSTALAÇÃO LUMNIARIA LED 40X40	Unid.	3		
18	INSTALAÇÃO CHAPA DE AÇO PORTÃO LATERAL CHAPA 18	M²	10,5		
19	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO COM CERÂMICO 60 M2 PAREDE SALA Nº 05	M2	60		
20	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO DE 60 M2 PARDE SALA Nº 05	M2	60		
21	REJUNTAMENTO PAREDES SALA Nº 05	M2	60		
22	REMOÇÃO DO PISO CERÂMICO 45 M2 SALA Nº05	M2	45		
23	INSTALAÇÃO PISO CERAMICO 45 M2 SALA Nº05	M2	45		
24	REJUNTAMENTO PISO CERAMICO 45M2 SALA Nº 05	M2	45		
25	INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE TOMADAS 10AMP PAREDES SALA Nº05	Unid.	4		
26	PINTURA DO PORTÃO LATERAL	M²	10,5		

Nº	MATERIAL	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	CHAPA GESSO ST. 1.20 X 1.80	Unid.	15		
2	MONTANTE 48MM X 3.00 AÇO	Unid.	12		
3	GUIA 48 MM X 3.00 AÇO	Unid.	6		
4	PARAFUSO CABEÇA AGULHA	Unid.	500		
5	PARAFUSO CABEÇA CHATA BROCANTE	Unid.	100		
6	FITA TELADA AZUL	MTS	100		
7	MASSA PARA DRYWHALL BALDE 18 LT	LT	18		
8	MANGUEIRA CORRUGADA	MTS	50		
9	TOMADA 10AMP	Unid.	10		
10	TOMADA/TECLA	Unid.	2		
11	ESPONJOSO ISOLANTE TERMICO 1/2-1/14	Unid.	8		
12	FITA PVC BRANCA TERMICA	Unid.	5		
13	SUPORTE AR TIPO (L)	Unid.	2		
14	REVESTIMENTO CERAMICO 0.60X0.30	M2	84		
15	PISO CERAMICO 0.50X0.50	M2	60		
16	ARGAMASSA ACIII 20KG	Unid.	40		
17	REJUNTE EM PÓ 1 KG	Unid.	20		
18	ESPAÇADOR 0,03mm	Unid.	1000		
19	NIVELADOR	Unid.	1000		
20	LUMINARIA LED 40X40	Unid.	3		
21	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA GESSO ACARTONADO 4X2	Unid.	6		
22	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA COMUM 4X2	UNid.	4		
23	CHAPA DE AÇO 18''	M2	10,5		
24	ELETRODO	KG	2		
25	TINTA PVA BALDE 18LTS	Unid.	1		
26	LIXA PAREDE 180	Unid.	20		
27	FITA CREPE 2,5	Unid.	10		
28	TRINCHA 150mm	Unid.	3		
29	ROLO DE PINTURA ANTI RESPINGO	Unid.	1		
30	ESMALTE SINTETICO LATA 20 LT	Unid.	1		
31	PORTA DE AÇO COM PORTAL 2.10X0.90 CHAPA 18''	Unid.	2		

Goiânia, 12 de dezembro de 2023.