



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 023/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender a Escola Municipal Santa Rita de Cássia, e-mail: emsantarita@gmail.com. Processo no SEI Nº 23.24.000002634-1, da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVACÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias.), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2023.

Nº	ORÇAMENTO DE MATERIAL	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço total
1	Registro metal c/ acabamento 3/4	Unid.	1		
2	Cabo flexível 6 mm mt	Mt	130		
3	Tinta Acrilica gelo 18 lts	Unid.	5		
4	Massa Pva 20 kg	Unid.	5		
5	Revestimento ceramico 32x57 branco	Pct	100		
6	Argamassa Ac3 20 kg	Unid.	50		
7	Rejunte Flexível Cinza Platina 5 Kg	Mt²	7		
8	Revestimento ceramico 61x61 fosco	Mt²	60		
9	Areia Media	Mt²	15		
10	Cimento comum 50 Kg	Unid.	70		
11	Esmalte Sintetico 3,6 lts	Unid.	10		
12	Thinner 400 5 lts	Unid.	5		
13	Porta metalon 2,10x0,90 #18	Unid.	2		
14	Tijolo furado 14x29	Unid.	4000		
15	Lavatório granito ocre 0,60x0,70 2 cubas louça c/ roda mão 10 cm	Unid.	1		
16	Acabamento Pvc Valvula sanitária	unid.	3		
17	Torneira bancada metal 1/4 volta	Unid.	2		
18	Juelho pvc esgoto 100 m	Unid.	10		
19	Luminára led 30x30 28 wts	Unid.	7		
20	Tubo pvc esgoto 100 mm 6 mts	Unid.	3		
21	Rolo lã extra 23 cm	Unid.	3		
22	Registro metal c/ acabamento 50 mm	Unid.	2		
23	Tubo soldável 50 mm 6 mts	Unid.	5		
24	Tubo soldável 25 mm 6 mts	Unid.	4		
25	Anel vedação vaso sanitário c/ guia	unid.	2		
26	Válvula descarga sanitária	Unid.	3		
27	Divisória granito bi polida cinza andorinha 1,20x2,00	Unid.	2		
28	Testeira granito bi- polida cinza andorinha 0,50x2,00	Unid.	2		
29	Porta alumínio 1,50x0,60 c/ portal natural fosca	Unid.	4		
30	Vaso sanitário convencional	Unid.	2		
31	Ralo sifonado 15x15 pvc	Unid.	2		
32	Telha fibrocimento ondulada 3,66x1,10	Unid.	16		
33	Selante PU 180 gr	Unid.	5		
34	Perfil enrijecido 127x50 #13 6 mts	Unid.	6		
35	Perfil enrijecido 100x50 #14 6 mts	Unid.	10		
36	Metalom 40x30 #18 6 mts	Unid.	10		
37	Janela metal 1,00x0,50	Unid.	3		
38	Coluna ferro 5x16 6 mts	Unid.	10		
39	Canaleta concreto 25x15x45	Unid.	300		
41	Brita 0	Mt³	10		
42	Janela Blindex 2,00x1,20	Unid.	2		
43	Peitoril Granito ocre 2,00x0,20	Unid.	2		

Planilha de Pesquisa de Preços		Ano:2023			
Nome da Instituição: Conselho Escolar Santa Rita de Cássia					
Endereço: Rua Vitória,Qd área, Lt área, nº 81- Fazenda Vau das Pombas				Telefone: (62) 3524-3603	
Responsável: Yara Waine Brito dos Santos					
Nº	ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço total
1	Serviço de construção de sala em alvenaria de tijolos, medindo 4,20x6,20 com alicerce em canaletas de concreto com colunas de ferro,colunas de ferro 5x16 em paredes,reboco interno e externo, telhado com perfis enrrigessido 127x50 e 100x50 com telhas fibrocimento ondulada medindo 26 mts²	Mt²	26		
2	Serviço de aterro ,compactação e concretagem de contrapiso em sala e passarela acesso a sala medindo 35 mts²	Mt²	35		
3	Serviço de instalação de duas janelas blindex 2,00x1,20	Serv	2		
4	Serviço de instalação de porta em metalom em sala e banheiro professores	Serv	2		
5	Serviço de instalação de rede elétrica em sala com instalação de 30 mts cabos flexíveis para instalação de três luminárias e cinco tomadas	Mt	30		
6	Serviço de construção de banheiros em alvenaria de tijolos, medindo 9,00x2,20 com alicerce em canaletas de concreto com colunas de ferro,colunas de ferro 5x16 em paredes,reboco interno e externo, telhado com perfis enrrigessido 100x50 com telhas fibrocimento ondulada medindo 19,8mts²	Mt²	19,8		
7	Serviço de instalação de 35 mts de rede hidráulica de água e esgoto em banheiros para instalação de três vasos,dois chuveiros e um lavatório	Mt	35		
8	Serviço de aterro ,compactação e concretagem de contrapiso em sala e passarela acesso a sala medindo 19,8 mts²	Mt²	19,8		
9	Serviço de instalação de revestimento cerâmico em paredes de banheiros masculino,feminino e professores e corredor externo sala de aula medindo 100 mts	Mt²	100		
10	Serviço de instalação de revestimento cerâmico em piso de banheiros masculino,feminino , professores e sala de aula medindo 60 mts	Mt²	60		
11	Serviço de instalação de forro pvc em banheiros masculino,feminino , professores e sala de aula medindo 60 mts	Mt²	60		
12	Serviço de instalação de rede elétrica em banheiros com instalação de 20 mts cabos flexíveis para instalação de três luminárias e dois chuveiros	Mt	20		
13	Serviço de pintura interna e externa de sala construída e pintura externa de banheiros construídos com aplicação de massa pva e pintura total medindo 350 mts²	Mt²	350		
14	Serviço de instalação de duas divisórias em granito medindo 2,00x1,20	Serv	2		
15	Serviço de instalação de quatro portas de alumínio em banheiro	Serv	4		

