



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 248/2023 - SME

O **CONSELHO GESTOR JOVEM FORÇA** da Unidade Educacional CMEI CRISTIANO EMÍDIO MARTINS_ que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender ao CMEI CRISTIANO EMÍDIO MARTINS, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº **2324000019493-6**).

Enviar para o e-mail: cmeicemgyn@gmail.com com cópia para o email redefisica.propostas2023@gmail.com e direodusme.propostas2023@gmail.com (Assunto: CMEI CRISTIANO EMÍDIO MARTINS, SEI: **2324000019493-6**).

Objeto da contratação:
Reestruturação da rede elétrica da instituição.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

- 1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp
- 2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>
- 3- Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- 4- Certidão de Débitos Inscrito rm Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>



- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 13 de junho de 2023.

MATERIAIS

Nº		Unid.	Quant.
1	BARRAM. NEUTRO DIN 12 BORNES AZ	PC	4
2	BARRAM. TERRA DIN 12 BORNES VD	PC	4
3	BARRAMENTO P/DISJ. TRIPOLAR 54P (1M) 63A	PC	3
4	BARRAMENTO P/DISJ. UNIPOLAR 57P (1M) 63A	PC	3
5	PERF.-TIRANTE ROSCA TOTAL 3MX1/4" ZINCAD	BR	2
6	BOX RETO 2"	PC	10
7	BOX RETO 3/4"	PC	7
8	BUCHA PLASTICA S08 C/ANEL	PC	100
9	BUCHA ALUMINIO 2"	PC	10
10	CABO COBRE ISOLADO 16MM2 HEPR FLEX AZ	M	74
11	CABO COBRE ISOLADO 16MM2 HEPR FLEX PT	M	220
12	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 AZ	M	200
13	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 PT	M	200
14	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 VD	M	200
15	CABO COBRE ISOLADO 25MM2 HEPR FLEX AZ	M	12
16	CABO COBRE ISOLADO 25MM2 HEPR FLEX PT	M	36
17	CABO COBRE ISOLADO 3X 1,5MM2 HEPR FLE PT	M	15
18	CONDULETE MULTIPLO X 2" C/TP 56200/006	PC	2
19	ELETRODUTO COPEX 3/4"	M	20
20	COTOVELO RETO 90GR 100X 50MM	PC	6
21	DISP. DR BIPOLAR 63A-30MA AC DRS2L063A	PC	2
22	DISJ. UNIPOLAR IEC SHB GII 1-C 20A 3KA	PC	8
23	DISJ. UNIPOLAR IEC SHB GII 1-C 25A 3KA	PC	8
24	DISJ. UNIPOLAR IEC SHB GII 1-C 32A 3KA	PC	14
25	DISJ. UNIPOLAR IEC SHB GII 1-C 50A 3KA	PC	1
26	DISJ. TRIPOLAR IEC 100A-C 10KA SD3C100	PC	1
27	DISJ. TRIPOLAR IEC SHB GII 3-C 50A 3KA	PC	1
28	DISJ. TRIPOLAR IEC SHB GII 3-C 70A 3KA	PC	4
29	PROTETOR SURTO 275V IMAX=20KA IN=10KA FR	PC	9
30	PROTETOR SURTO 275V IMAX=45KA IN=20KA FR	PC	3
31	ELETROCALHA PERF. U 100X 50X3000MM CH=24	BR	32
32	ELETRODUTO ZINCADO 2 X0,95MMX3M MEDIO	PC	6
33	ELETRODUTO ZINCADO 3/4X0,6MMX3M LEVE	BR	4
34	JUNCAO INTERNA U 100X 50MM	PC	17
35	CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 AZ	M	100
36	CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 PT	M	100
37	BRACADEIRA PLASTICA 100X2,5MM INC (T18R	CT	100
38	BRACADEIRA PLASTICA 209X2,5MM INC (T18L	CT	100
39	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MM X 20M PT	RL	3
40	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 19MMX10M 23BR	RL	1
41	LAMP. LED BULBO 100W E40 6500K BIVOLT	PC	4
42	LAMP. LED A60 9W E27 6500K BIVOLT	PC	4
43	LAMP. LED TUBO T8 1200MM 20,5W 6500K BIV	PC	10
44	MANGUEIRA FLEXIVEL 1" PT	M	50
45	MAO FRANCESA SIMPLES 300MM	PC	65
46	PARAFUSO ZINCADO LENTILHA 1/4X1/2 TRAVA	PC	500
47	PORCA SEXT. ZINCADA 1/4	PC	500
48	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	500
49	PARAFUSO ZINCADO MAD CHATA 4,8X45MM PHS	PC	100
50	CENTRO DIST QDW PVC 12DIN BR EMB S/BARR	PC	1
51	CENTRO DIST PVC 12UL/16DIN BR EMB S/BAR	PC	4
52	PROJETOR LED 50W 6,5K IP65 BIV PT	PC	2
53	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4"	PC	7
54	TE HORIZONTAL 90G 100X 50MM	PC	1

MÃO DE OBRA

Nº		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço total
1	Instalação de quadro trifásico, 150A barramento trifásico, instalação sobreposta para alimentação de 07 equipamentos de ar-condicionado e 12 chuveiros.	U N D	1,00		
2	Instalação de 66 metros de eletrocalhas 50 x 100 mm para acomodar os cabos elétricos	U N D	1,00		
3	Migração das instalações elétricas dos aparelhos de ar-condicionado e dos chuveiros para os novos quadros elétricos	U N D	1,00		
4	Substituição de quadro geral de energia elétrica do pavimento principal por novo quadro, com disjuntores padrão DIN.	U N D	1,00		
5	Instalação de 02 quadros de embutir para alimentação, com proteção elétrica DR para os chuveiros. Instalação embutida próximo de cada banheiro. São 02 banheiros.	U N D	1,00		
6	Troca de lâmpadas das salas e dos refeitórios e onde necessário fazer reparos para instalar novas lâmpadas LED.	U N D	1,00		
7	Instalação de refletor na área externa e troca da fiação para evitar risco de choque elétrico	U N D	1,00		
8	Instalação elétrica e de quadro específico para a cozinha de funcionários.	U N D	1,00		
9	Identificação de todos os novos circuitos elétricos	U N D	1,00		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					