



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 043/2023 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender ao CMEI Dom Antonio Ribeiro de Oliveira e-mail: cmei.dom.antonio@gmail.com da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

OBSERVAÇÕES:

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 09 de março de 2023 .

CMEI- DOM ANTONIO				
		OBRA:	CMEI DOM ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	
		END.:	RUA 227 A, QD 67D N°331- SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO ,GOIÂNIA- GO, CEP 74610-060	
		A/C:	LEDA	
		FONE:	(62) 98233-3014	DATA:
		EMAIL:	cmei.dom.antonio@gmail.com	9/3/2023

ORÇAMENTO MÃO DE OBRA

ITEM	Cod. CATSERV	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO		QUANTIDADE	m²	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	15121	DEMOLIÇÃO	Parede sala 01	1	14,4		
2	15121	DEMOLIÇÃO	Banheiro berçário	1	12,20		
3	13746	ABERTURA DE PORTA	Parede sala 02,03,04	3	2,20		
4	13745	CORTE DE JANELA	sala berçário, 01,02,03,04	4	2,20		
5	15121	RETIRADA	Caixa d'água	4			
6	15122	CONSTRUÇÃO	Parede sala berçário (alvenaria, chapisco e reboco)	1	43,20		
7	15122	CONSTRUÇÃO	Chumbamento Porta salas 0,90cm: 02,03,04,05 e divisórias de vasos (sala rampa)	7	11,00		
8	15122	CONSTRUÇÃO	Parede divisória (Alvenaria, chapisco, reboco)	1	25,92		
9	15122	CONSTRUÇÃO	Banheiro/sala (alvenaria) 02,03,04	1	87,08		

10	15122	CONSTRUÇÃO	Banheiro/sala (Chapisco) 02,03,04	1	174,08		
11	15122	CONSTRUÇÃO	Banheiro/sala (Reboco) 02,03,05	1	174,08		
12	15122	CONSTRUÇÃO	Banheiro/sala (Revestimento Parede)	1	87,04		
13	15122	CONSTRUÇÃO	Banheiro/sala (Revestimento Piso)	1	26,52		
14	15122	CONSTRUÇÃO	Divisórias (banheiro)	3	7,68		
15	814	MANUTENÇÃO	Telhado/Refeitório	600	25,00		
16	12180	SERVIÇO DE PINTURA	Banheiros e salas	5	174,80		
17	1	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MASSA	Preenchimento(pilares, vigas, reboco e chapisco)		58,80		
18	2	SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO	banheiro, rede de esgoto		38,70		
19	3	SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS	paredes demolidas	6	54,00M³		
MÃO DE OBRA TOTAL							

MATERIAL E MÃO DE OBRA

O valor da proposta compreende mão de obra das seguintes atividades

MATERIAIS							
1	10105	CIMENTO	(50KG)	50			
2	13180	CAL	HIDRATADA (20KG)	30			
3	147	AREIA	(Média)		12,00		
4	147	AREIA	(Grossa)		12,00		
5	124	BRITA	BRITA ('0')		10,00		
6	14466	CANALETAS	CANALETAS CONCRETO (0,14X0,19X0,39)	80			
7	554	TIJOLO	TIJOLO CERÂMICO (6Furos)	1000			
8	6644	TELHA	TELHA (Plan)	600	25,00		
9	54946	TRELIÇA	TIPO (Coluna 5.0)	12	6,00		
10	6464	PREGO	PREGO (18x30)	5KG			
11	6998	ARAME	ARAME ('18' Recozido)	5KG			
12	1447	VEDALITE	Plastificante	18 Lt			
13	4445	REVESTIMENTO	PAREDE (10x10)		87,04		
14	9895	PISO	Piso (hd ret 61x61)		37,91		
15	5147	ARGAMASSA	Argamassa (AC3)	40			
16	12012	REJUNTE	Rejunte (Branco)	10 KG			
17	12	VIGOTAS	VIGOTAS DE MADEIRA (0,10x0,05x3,00)	5	15,00		
18	11	RIPAS	Ripas (Terças 0,05x0,0,2)	10	72,00		
19	5	SARRAFO	Madeira Pinus (0,10x0,03x3,00)	12	72,00		
20	621	CAIXA D'ÁGUA	(500 Lt)	4			
21	675	FLANGE	50MM	4			
22	637	BOIA	CX 500	4			
23	628	BARRA DE CANO	PVC (100 MM)	6			

24	629	BARRA DE CANO	PVC (25 MM)	10			
25	622	BARRA DE CANO	PVC (40MM)	3			
26	1515	BOLSA PARA BACIA	BOLSA EXCÊNTRICA	3			
27	1234	CAIXA SIFONADA	PVC100X100X50	12			
28	1233	CAIXA SIFONADA	PVC 150X150	4			
29	11074	SIFÃO	PIA (40MM)	4			
30	11049	RABICHO	PIA/BACIA (1/2)	8			
31	412	REGISTRO	PRESSÃO (3/4)	6			
32	411	REGISTRO	GAVETA (1/2)	2			
33	52	TORNEIRA	TORNEIRA	4			
34	98	KIT BACIA	VASO (Infantil)	3			
35	198756	CUBA	(Oval)	3			
36	475	VÁLVULA	BASE	3			

37	747	ACABAMENTO	ABS	3			
38	196311	BANHEIRA	KIT BERÇÁRIO	2			
39	1	PEDRA	BANCADA (Granito)	2			
40	36975	JANELA	BASCULANTE VITRÔ (0,40x0,60)	3			
41	5547	PORTAS	LISA (0,90X2,10)	5			
42	33214	FORRO	PVC (Branco)	1	26,00		
43	2248	CABO	2,5 (Azul, Vermelho, Preto)	3			
44	64649	CABO	1,5 (Branco)	1			
45	449977	TOMADA	KIT TOM (10A)	4			
46	4444	ELETRODUTO	CORRUGADO (3/4)	2			
47	98846	CAIXA	4X2	6			
48	69741	LUMINÁRIA	PLAFON (18W)	4			
49	13347	TINTA	BRANCO FOSCO (Branco 18 Lt)	2			
50	135555	MASSA	PVA (25KG)	5			
51	17854	ROLOS	ROLOS (Extra)	2			
52	17853	TRINCHA	PINCEL (2,5 Pol)	2			
53	17952	FITA CREPE	ROLO DE FITA (24X50)	5			
54	1122	LIXAS	Lixa para ferro (220)	10			
	MATERIAIS	55			TOTAL MATERIAL		R\$ 0,00

TOTAL M.O

R\$ -

TOTAL MAT M.O R\$ -

CONDIÇÕES GERAIS**VALOR DA PROPOSTA****FORMA DE PAGAMENTO****PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO****DADOS BANCARIOS****VALIDADE DA PROPOSTA**