



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 282/2023 - SME

O conselho Gestor Jardim Europa II da Unidade Educacional CMEI Jardim Europa II que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender a CMEI Jardim Europa II, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº 23.24.000020473-8).

Enviar para o e-mail: **cmelijardimeuropa2@hotmail.com** com cópia para o email redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: Nome da Unidade Educacional).

Objeto da contratação:

Edificação do muro e portaria da Unidade Educacional;
Demolição do piso do pátio e confecção de novo calçamento.
Colocação de grade em parte do muro;
Instalação elétrica;
Colocação de piso em 2 salas;
Pintura e revestimento das salas e corredor externo;
Colocação de uma porta de correr na sala da direção;
Troca da porta do banheiro dos servidores;
Instalação da portaria eletrônica e do interfone;
Calçada externa;
Pintura fachada.



Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

- 1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp
- 2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>
- 3- Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- 4- Certidão de Débitos Inscrito rm Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 26 de junho de 2023 .

CMEI JARDIM EUROPA II

Nº	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UNID.	QTDE	\$UNIT	\$ TOTAL
1	Eletrodo 2,5	KG	5		
2	Disco de corte 9 inox	PÇ	9		
3	Disco de corte inox 4.1/2 X	PÇ	20		
4	Disco de desbaste 4.1/2	PÇ	3		
5	Disco de corte inox 4.1/2 X	PÇ	2		
6	Perfil ENR.100x50#14	BR	20		
7	Metalon 20x20#20	BR	25		
8	Solvente raz 5,0l	GL	2		
9	Tijolo furado 14x29	PÇ	1770		
10	Areia lavada média	M³	7		
11	Brita nº00	M³	5		
12	Cimento CP-11 50kg	SC	86		
13	Impermeabilizante 18Lt	BD	1		
14	Coluna aço armado (7x14cm - 8mm) 6mts	UNID.	19		
15	Impermeabilizante 18Lt	UNID.	1		
16	Tábua pinos 2,0x25cm 3mt	PÇ	12		
17	Prego com cabeça 17x27	KG	4		
18	Arame recozido n-14 rolo 1kg	KG	4		
19	Pingadeira concreto casinha 20x100cm	UNID.	26		
20	Rejunte flex branco 1kg	SC	3		
21	Massa corrida PVA 20kg cx	CX	1		
22	Tinta 18lt	BD	4		
23	Tinta para cimentado 18lt	BD	2		
24	Revestimento ceral 20x20 1,69m²	M²	20,28		
25	Impermeabilizante 18Lt	BD	1		
26	Esmalte sintético brilho 3,6lt	GL	7		
27	Areia lavada fina	M³	1,5		
28	Argamassa AC-1 interna 20kg	SC	7		
29	Revestimento ceral 30,7x30,7cm telado 2,7m²	M²	14,49		
30	Piso retificado 74x74 PHD-70430R 2,19m²	M²	210,24		
31	Piso retificado polido 74x74 374005 2,22m²	M²	35,52		
32	Argamassa AC-1 interna 20kg	SC	94		
33	Clip nivelador 2,0mm cx c/ 500pçs	CX	6		
34	Cunha niveladora eco 50pçs	PCT	8		
35	Rejunte flex 5 kg	SC	3		
36	Tinta premium AC cetim 18lt	LTA	4		
37	Massa corrida PVA 20kg cx	CX	12		
38	Lixa massa 220	UNID.	40		
39	Lixa massa 150	UNID.	40		
40	Fita crepe 24mm 50mts	PÇ	20		
41	Fita crepe 48mm 50mts	UNID.	10		
42	Rolo LA 321/10 antigota 23cm	UNID.	2		
43	Rolo LA 321/09 antigota 09cm	UNID.	2		
44	Trincha 700 4	UNID.	2		
45	Fio flexível 4,0mm preto mt	MT	50		
46	Fio flexível 4,0mm preto mt	MT	50		
47	Conector porcelana tripolar 50A	UNID.	1		
48	Porta veneziana 0,80x2,10x12 d	UNID.	1		

Nº	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QTDE	\$UNIT	\$ TOTAL
1	Quebra demolição de piso	M²	180		
2	Remoção de entulho	M²	13		
3	Compactação de piso para calçada com máquina de compactação sapinho	M²	180		
4	Confecção de calçada	M²	180		
5	Pintura de calçada	M²	180		
6	Retirada de muro de tela alambrado e postes	M	52		
7	Remoção de tela e postes para descarte	UNID	1		
8	Construção de viga baldrame, viga aérea e pilares para muro	M	48		
9	Levantamento de paredes alvenaria para muro 22x2,40m e 18x1m	M²	82		
10	Chapisco, emboço e reboco	M²	164		
11	Instalação de pingadeiras	M	26		
12	Pintura de muro duas demãos	UNID.	140		
13	Confecção de pilar metálico com enrijecido 100x50 e instalação	UNID.	10		
14	Confecção de grades com metalon 20x20mm e 3x1,40m	UNID.	7		
15	Pintura de grades metálicas e pilares metálicos com tinta esmalte sintético	UNID.	7		
16	Intalação de azulejo	M²	20		
17	Aplicação de rejunte	M²	20		
18	Reforma de portão de entrada e pintura 2,50x2,00m	UNID.	1		
19	Instalação de grade metalon 3x1,40m	UNID.	7		
20	Instalação de letra caixa feita em PVC expandido	UNID.	1		
21	Preparação de parede: fazer a remoção de tinta e picotar parede para aumentar a aderência para instalação de revestimento	M²	210		
22	Instalação de piso cerâmico nas paredes da sala	M²	224		
23	Aplicação de rejunte no revestimento	M²	224		
24	Quebra de piso sala direção/coordenação	M²	35		
25	Instalação de piso sala direção/coordenação	M	35		
26	Instalação de rodapé	M	28		
27	Aplicação de rejunte em piso	M²	35		
28	Retirada de porta e portal com reparo em pilares	UNID.	1		
29	Reforma de pivotante para porta deslizante com acabamento	UNID.	1		
30	Manutenção elétrica, troca de fiação dos chuveiros	UNID.	3		
31	Troca de porta do banheiro com reparo nas cerâmicas tirando os degraus para acesso de pessoas com necessidades especiais	UNID.	1		
32	Aplicação de massa PVA duas demãos	M²	330		
33	Lixamento de massa coriida para pintura	M²	330		
34	Pintura duas demãos tinta lavável	M²	330		
35	Instalação circuito elétrico para ar-condicionado	UNID.	1		