

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 423/2023 - SME

O CONSELHO ESCOLAR DA EMTI JARDIM NOVO MUNDO da Unidade Educacional EMTI JARDIM NOVO MUNDO que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender ao EMTI JARDIM NOVO MUNDO, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº 2324000027585-6).

Enviar para o e-mail: emnovomundo@hotmail.com com cópia para o email redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: **EMTI JARDIM NOVO MUNDO, SEI: 2324000027585-6**).

Objeto da contratação:

Realizaremos serviços elétricos e adequação no banheiro da sala de aula próxima ao vestiário e barracão, construção e readequação de rampas, construção de rampa de acesso externa, abertura de vão para atendimento na secretaria bem como troca de piso e pintura secretaria, pintura hall de entrada e corredores laterais da secretaria. Quais sejam: barracão, sala de aula próxima ao vestiário, hall de entrada, secretaria, corredores laterais secretaria.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp

2. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da

União. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3. Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
4. Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
5. Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
6. Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
7. Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
8. Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- ⌚ De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Goiânia, 23 de junho de 2023.

Nº	SERVIÇOS	Unid.	Quant
1	BANHEIRO DA SALA DE AULA PRÓXIMA AO VESTIÁRIO		
1.1	Serviços de Demolição de Pisos, Paredes, Bancos de Concreto e Tubulações de Água e Esgoto Existentes, Incluindo Limpeza e Bota Fora	m2	80
1.2	Serviços de Abertura de Vão da Janela, Incluindo Chumbamento e Requadrção Interna e Externa	serv	1
1.3	Serviços de Instalação de Água e Esgoto com Mudança de Lay Out e Acréscimo de um Chuveiro	serv	1
1.4	Serviços de Ascentamento dos Revestimentos de Piso e Parede nos Locais demolidos	m2	40
1.5	Serviços de Instalação da Bancada, Louças e Metais em Novos Locais	serv	1
1.6	Serviços de Pintura em Esmalte Sintético Verde Folha	m2	4,20
1.7	Serviços de Pintura em Acrílico Branco Neve	m2	40
2	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BARRACÃO		
2.1	Eliminação de Cabeamento Ressecado e em Contato com Estrutura metálica	serv	1
2.2	Serviços de Instalação de Novos Circuitos Redimensionados e dentro de Eletrodutos de PVC Rígido Ø 25 mm	m	150
3	FLOREIRAS DA CALÇADA		
3.1	Demolição das Manilhas de Concreto de Ø 1,0 m, com Terra, Limpeza e Bota Fora	un	4
3.2	Dreno para Bebedouro - Estaca Escavada com H=1,0 m e Brita "0"	serv	1
4	ÁREA DA PISCINA		
4.1	Retirada do Piso Emborrachado e Recuperação da Base da Rampa	m2	13,4
4.2	Aplicação de Piso Emborrachado Tipo Moeda	m2	13,4
4.3	Pintura do Muro Acrílica Branco Neve	m2	187,2
4.4	Pintura da Grade em Esmalte Sintético na Cor Verde Folha	m2	54
5	BANHEIROS DA PISCINA		
5.1	Serviços de Destelhamento com Reaproveitamento	m2	21
5.2	Serviços de Recobrimento com Telhas Tipo Portuguesa	m2	21
5.3	Serviços de Reposição de Cubas de Embutir	serv	1
5.4	Serviços de Substituição de Portas, Portais, Alisares, Dobradiças e Fechaduras	serv	6
5.5	Pintura em Esmalte Sintético das Portas	m2	18,14
5.6	Pintura PVA br Neve nas Paredes e Tetos	m2	22
6	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA 03 VIAS DE ACESSO AO PÁTIO		
6.1	Serviços de Retirada de um Coqueiro, Demolição do Piso Existente, Corte, Regularização, Compactação, Limpeza e Bota Fora	serv	1
6.2	Estacas Escavadas Ø 30 cm e H = 1,5 m	m	30
6.3	Serviços de Armação CA- 50A	kg	90
6.4	Serviços de Concretagem 40 Mpa	m3	3
6.5	Serviços de Construção de Muro de Arrimo em Canaleta 14 x 19 x 39 cm - 40Mpa	m2	80
6.6	Serviços de Impermeabilização da Alvenaria	m2	80
6.7	Serviços de Aterro e Compactação	m3	75
6.8	Serviços de Reboco	m2	80

6.9	Serviços de Revestimento com Piso Ante Derrapante	m2	1,2
6.10	Serviços de Serralheria - Construção, Chumbamento e Pintura de Corrimãos	m	30
6.11	Serviços de Pintura dos Corrimãos em Esmalte Sintético	m	30
6.12	Pintura da Grade em Esmalte Sintético na Cor Verde Folha	m2	35
7	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DO CORREDOR DIREITO DE ACESSO À SECRETARIA		
7.1	Serviços de Demolição do Piso Existente, Corte, Regularização, Compactação, Limpeza e Bota Fora	m2	15
7.2	Serviços de Armação CA- 50A	kg	45
7.3	Serviços de Concretagem 40 Mpa	m3	1,5
7.4	Serviços de Pintura do Barrado em Esmalte Sintético Verde Folha das Paredes	m2	72
7.5	Serviços de Pintura do Piso	m2	33,75
7.6	Serviços de Revisão da Cobertura com Substituição de Telha Danificada	m2	15
7.7	Serviços de Serralheria - Construção e Chumbamento dos Corrimãos	m	15
7.8	Serviços de Pintura dos Corrimãos em Esmalte Sintético	m	15
8	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DUAS RAMPAS DO CORREDOR ESQUERDO DE ACESSO À SECRETARIA		
8.1	Serviços de Demolição do Piso Existente, Corte, Regularização, Compactação, Limpeza e Bota Fora	m2	30
8.2	Serviços de Armação CA- 50A	kg	90
8.3	Serviços de Concretagem 40 Mpa	m3	2
8.4	Serviços de Pintura do Barrado em Esmalte Sintético Verde Folha das Paredes dos dois Lados	m2	72
8.5	Serviços de Pintura do Piso	m2	33,75
8.6	Serviços de Serralheria - Construção e Chumbamento dos Corrimãos	m	30
8.7	Serviços de Pintura dos Corrimãos em Esmalte Sintético	m	15
9	SECRETARIA		
9.1	Serviços de Demolição do Balcão Existente com Limpeza e Bota Fora	serv	1
9.2	Serviços de Abertura de Vão para Guichê de 1,50 x 0,50 cm, com Requadrção, Limpeza e Bota Fora	serv	1
9.3	Serviços de Adequação de Medidas em Balcão de Granito, Polimento e Ascentamento da mesma - 1,50 x 0,60 cm	serv	1
9.4	Serviços de ascentamento de Piso Cerâmico, Piso sobre Piso	m2	28,8
9.5	Serviços de Rejuntamento e Limpeza	m2	28,8
9.6	Serviços de Pintura Interna em Acrílico Branco Neve	m2	84
9.7	Serviços de Serralheria na Adequação das Medidas das Portas	serv	1
9.8	Serviços de Pintura das Portas e Portões em Esmalte Sintético Branco Neve	m2	35,28
10	HALL DE ENTRADA		
10.1	Serviços de Pintura Esmalte Sintético Verde Folha	m2	12
10.2	Serviços de Pintura em Tinta Acrílica Branco Neve	m2	18
11	RAMPA DE ACESSO EXTERNO		
11.1	Serviços de Demolição e Bota Fora da Rampa Existente	m2	36
11.2	Serviços de Concretagem com inclinação Adequada para Cadeirante	m3	1,8
11.3	Serviços de Pintura do Piso da Calçada	m2	36
11.4	Serviços de Pintura de Identificação para PNE	serv	1

Nº	MATERIAIS	Unid.	Quant
1	Saco de cimento 50kg	sc	85
2	Areia lavada média	m3	12
3	Brita 0	m3	6
4	Telha Portuguesa	un	567
5	Calha Chapa 80	m	14
6	Tubos Ø 2" # 18	br	6
7	Tubos Ø 1" # 18	br	12
8	Disco de Corte	un	15
9	Eletrodo ok 2,5	kg	4
10	Zarcão	gl	2
11	Thinner	gl	2
12	Selante "PU Cinza" 280,ml	un	4
13	Tubo PVC Esgoto Ø 100 mm	br	4
14	Joelho PVC Esgoto 100 x 90º	un	4
15	Joelho PVC Esgoto 100 x 45º	un	2
16	Junção PVC Esgoto Ø 100 mm	un	1
17	Tubo PVC Esgoto Ø 40 mm	br	2
18	Joelho PVC Esgoto Ø 40 x 90º	un	4
19	Caixa Sinfonada 15 x 15 cm	un	1
20	Sifão para Lavatório	un	2
21	Cola PVC 175 ml	un	2
22	Reparo de Válvula Docol	un	6
23	Engate 60 cm	un	4
24	Ascento Sanitário	un	5
25	Anel da Vedação	un	5
26	Spud	un	5
27	Tubo de Ligação	un	5
28	Conjunto de Fixação	un	5
29	Portas Metálicas Tipo Venezianas 60 x 210 cm	un	6
30	Solução Limpadora 175 ml	un	1
31	Selante Hidrofugante Acrílico para Infiltrações	gl	1
32	Argamassa AC III de 20 KG	sc	12
33	Rejunte Cinza Platina	kg	4
34	Cuba Oval de Embutir	un	1
35	Reparo de Válvula Docol	un	5
36	Engate 60 cm	un	4
37	Janela Maxi Ar 100 x 50 cm	un	2
38	Vidro Laminado 4,0 mm	m2	1
39	Blindex de 8,0mm, Duas Folhas de Correr, com Caxilho de Alumínio	m2	1
40	Tinta Esmalte Sintético	gl	8
41	Tinta Acrílica Branco Neve Lt 18 litros	un	8
42	Tinta PVA Branco Neve	LT	4
43	Tinta Piso Azul Celeste	LT	2
44	Fita Crepe 4 x 50 m	un	14
45	Trincha 2"	un	2
46	Rolo de Espuma 23 cm	un	4
47	Rolo Ante Gotas 9 cm	un	4