



## **AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 067/2023 - SME**

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME, por intermédio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá dentro do prazo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data da publicação deste para atender a EM Cel. Getulino Artiaga e-mail: [getulinoartiaga2019@gmail.com](mailto:getulinoartiaga2019@gmail.com) da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações das planilhas em anexo:

### **OBSERVAÇÕES:**

- A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 21 de março de 2023 .

## ORÇAMENTO

Conforme o programa de necessidades levantado nas visitas técnicas realizadas na Unidade Educacional e prioridades elencadas pela comunidade segue orçamento:

1 – Bloco A (31,00x7,60; Perímetro de 77,20m; Área de telhado: 235,60 m<sup>2</sup>)

- a- Reparo da platibanda com reforço estrutural da alvenaria com pilaretes, cinta de concreto, requadrção de acabamento de alvenaria e pintura. Comprimento de 31,00m x largura de 7,60; altura da platibanda de 80 cm.
- b- Revisão geral do telhado com área de 235,60 m<sup>2</sup>, com substituição de todas as telhas danificadas e recolocação de cumeeira.
- c- Reparo total de calha e rufo em chapa de aço galvanizado.

2-Bloco B – Parte 1 (24,00 x 5,50m; Perímetro de 59,00m; Área: 132,00 m<sup>2</sup>)

- d- Revisão geral do telhado com área de 132,m<sup>2</sup> , com substituição de todas as telhas de barro por telha ondulada de fibrocimento e =6 mm

3- Bloco B – Parte 2 (10,00 x7,40m; Perímetro de 34,80m; Área: 74,00m<sup>2</sup> )

- e- Revisão geral do telhado com área de 74,00 m<sup>2</sup>, com substituição de todas as telhas danificadas.

4-Bloco C (9,50x 10,30m; Perímetro de 39,60 m: Área: 97,85m<sup>2</sup>)

- f- Revisão geral do telhado com área de 97,00 m<sup>2</sup>, com substituição de todas as telhas danificadas.

PLANILHA DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS						
ITENS	ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.0	1.0	BLOCO A				
1.1	1.1	REPARO DA PLATIBANDA COM REFORÇO	M <sup>2</sup>	62,00		

		ESTRUTURAL DA ALVENARIA COM PILARETES, CINTA DE CONCRETO, REQUADRAÇÃO DE ACABAMENTO DA ALVENARIA E PINTURA, COMPRIMENTO DE 31,00MM X LARGURA DE 7,60; ALTURA DA PLATIBANDA DE 80CM.				
1.2	1.2	REVISÃO GERAL DO TELHADO COM ÁREA DE 235,60 M <sup>2</sup> , COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS E RECOLOCAÇÃO DA CUMUEIRA, SENDO ESTIMADO CERCA DE 30% DO TOTAL DA ÁREA	M <sup>2</sup>	80,00		
1.3	1.3	REPARO TOTAL DA CALHA E RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	62,00		
<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>BLOCO B- PARTE 1</b>				
2.1/2.2	2.1	REVISÃO GERAL DO TELHADO COM ÁREA DE 132,00 M <sup>2</sup> , COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS DE BARRO POR TELHA ONDULADA	M <sup>2</sup>	132,00		
<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>BLOCO B – PARTE 2</b>				
3.1/3.2	3.1	REVISÃO GERAL DO TELHADO COM ÁREA DE 74,00 M <sup>2</sup> , COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS	M <sup>2</sup>	74,00		
<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>BLOCO C</b>				
4.1/4.2	4.1	REVISÃO GERAL DO TELHADO COM ÁREA DE 97,00 M <sup>2</sup> , COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS	M <sup>2</sup>	97,00		

PLANILHA DE CUSTO DE MATERIAIS					
ITENS	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS A,B E C</b>				
1.1	BLOCO CERÂMICO/TIJOLO VAZADO 6 FUROS NA HORIZONTAL 9X14X19CM	UND	1.800		
1.2	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,20 A 1,70 MM, MALHA 15X15 MM (C X L) *50X7,5*CM	MT	30,00		
1.3	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE=27MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,40		
1.4	CIMENTO PORTILAND C.P.320- SACO 50KG	SACO	15,00		
1.5	AREIA MÉDIA	M³	2,00		
1.6	AREIA GROSSA	M³	1,50		
1.7	CAL HIDRATADA	KG	150,00		
1.8	ARAME RECOZIDO 18 BWG	RL	2,00		
1.9	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	3,00		
1.10	AÇO CA-60 B- 5,0 MM	KG	2,00		
1.11	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	RL	1,00		
1.12	BRITA Nº 1	M³	0,50		
1.13	BRITA Nº 2	M³	1,00		
1.14	TABUA PARA FORMA (30CM)	M	28,00		
1.15	PREGO 18X24	KG	1,50		
1.16	TELHA ONDULADA 6MM (L=1.10M)	M²	302,00		
1.17	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	UND	400,00		
1.18	PARAFUSO 8X110 MM	UND	400,00		
1.19	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UND	31,00		
1.20	CHAPA GALVANIZADA 60CM (Nº 26)	CHAPA	32,00		
1.21	CHAPA GALVANIZADA 40CM (Nº 26)	CHAPA	32,00		
1.22	PREGO 19X27				

<b>VALOR TOTAL</b>	
--------------------	--